

Instalatii electrice cladire Olimpia - re compartimentare

I.D.: 41814147

Data publicarii 29.01.19 Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 2.620,66 RON - 2.620,66 RON

Descriere: Obiectiv: EXECUTIE INSTALATIE ELECTRICA INTERIOARA Obiect: Instalatii electrice cladire Olimpia - re compartimentare "Nr crt" Denumire lucrare UM Cantitate "Pret unitar materiale" "Pret unitar manopera" "Pret unitar utilaj" "Pret unitar transport" "Pret unitar (lei/UM)" Total materiale fara TVA (lei) Total manopera (lei) "Total (lei)" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pozat pat pvc 25x16 ml 38,00 3,00 4,00 0,00 0,00 7,00 114,00 152,00 266,00 2 Pozat conductor MYYM 3x2,5 ml 45,00 4,00 2,00 0,00 0,00 6,00 180,00 90,00 270,00 3 Pozat conductor MYYM 2x1,5 ml 40,00 19,00 2,00 0,00 0,00 21,00 760,00 80,00 840,00 4 Montat Priza dubla Schuko aplicata 16A Forix Legrand BUC 7,00 15,00 20,00 0,00 0,00 35,00 105,00 140,00 245,00 5 Montat Intrerupator 10A PT Alb Forix Legrand BUC 3,00 12,00 15,00 0,00 0,00 27,00 36,00 45,00 81,00 6 Montat doza PT Gewiss si executat legaturi BUC 1,00 10,00 50,00 0,00 0,00 60,00 10,00 50,00 60,00 7 Montat Priza dubla Schuko aplicata 16A Gewiss BUC 4,00 25,00 20,00 0,00 0,00 45,00 100,00 80,00 180,00 8 Montat Aplica Led/Fi385/24W/220V/6400K BUC 1,00 50,61 30,00 0,00 0,00 80,61 50,61 30,00 80,61 9 Montat Aplica Led/Fi330/16W/220V/6400K BUC 2,00 35,00 30,00 0,00 0,00 65,00 70,00 60,00 130,00 10 Materiale auxiliare BUC 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Total 1.525,61 727,00 2.252,61 CONTRIB ASIG.PT MUNCA (2,25%) 16,36 Total cheltuieli directe 2.268,97 Cheltuieli indirecte (10%)