

Execuția Lucrărilor de modernizare si reabilitare a plotului de irigatii SPP 2, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 2, APARTINAND O.U.A.I. AGROZOOTEHNICA PIETROIU, JUDETUL CALARASI, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII BORCEA DE SUS"

I.D.: 68841404

Data publicarii 09.05.22 Coduri CPV 45232120-9

Pretul estimativ: 3.979.502,83 RON - 3.979.502,83 RON

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - Execuția Lucrărilor de modernizare si reabilitare a plotului de irigatii SPP 2, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 2, APARTINAND O.U.A.I. AGROZOOTEHNICA PIETROIU, JUDETUL CALARASI, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII BORCEA DE SUS", finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.Potrivi devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de 3.991.604,82 lei fara TVA, din care neeligibil 406.358,90 lei fara TVA, astfel:Cap. 2 Valoare estimata - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 330.983,60 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei.Cap. 4.1 Valoare estimata - Constructii si instalatii: 2.437.809,01 lei fara TVA din care neeligibil 406.358,90 lei.Cap. 4.2 Valoare estimata - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 164.597,38 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei.Cap. 4.3 Valoare estimata - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1.010.925,31 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei;Cap. 4.5 Valoare estimata - Dotari: 23.216,68 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei;Cap. 5.1 Valoare estimata - Organizare de Santier: 10.029,95 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei.Cap. 6.2 Valoare estimata - Probe tehnologice si teste: 14.042,89 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei.Valoarea estimata fara TVA: 3.991.604,82 Moneda:RONNatura si cantitatea lucrarilor: Pentru aducerea plotului de irigatii SPP2, apartinand O.U.A.I. AGROZOOTEHNICE PIETROIU, judetul Calarasi, la o stare de functionare corespunzatoare, cu consumuri de energie si de apa scazute, in conditii de siguranta in exploatare, si pentru adaptarea retelei de distributie a plotului SPP2 la udarea prin aspersiune cu pivoti, rampe, tamburi, conform noii scheme de aplicare a udarilor, la presiunile si debitele necesare functionarii acestor instalatii cu randamente maxime, cu reducerea pierderilor de apa si reducerea fortei de munca necesare aplicarii udarilor, sunt necesare:-Retehnologizarea statiei de pompare si punere sub presiune SPP2 prin inlocuirea electropompelor existente cu electropompe noi cu parametrii energetici imbunatatiti cu pastrarea parametrilor hidraulici (Q, H) ai statiei.-Inlocuirea instalatiilor hidraulice si hidromecanice distruse/dezafectate in statia de pompare cu altele noi (stuturi de tevi de otel pentru refulare, flanse, coturi, teuri, reductii pentru toate electropompele, clapeti de retinere, robinete cu sertar etc.) inclusiv debitmetre pentru contoriarea apei;-Lucrari de reparatii-constructii (reabilitearea si consolidarea cladirii statiei de pompare, lucrari de izolatie infrastructura, reabilitarea cuvei si avantcamerei statiei de pompare SPP 2 etc.)-Modernizarea si retnologizarea sistemelor de actionare a electropompelor prin motarea convertizoarelor de frecventa;-Lucrari de remodelare si reabilitare a retelei de conducte de distributie a plotului (inlocuiri conducte, reabilitare noduri hidrotehnice, reabilitari supratraversari, inlocuiri echipamente de udare).Prezentul contract nu cuprinde achizitia de Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj.Contract EXECUTIE LUCRARI