

Marire capacitate distributie LEA 20KV Alunu-Bodesti jud. Valcea, Bucla LEA MT Pojaru Novaci Racord Nistoresti-Alimpesti, jud. Gorj

I.D.: 17363809

Documente participare:

- 2-172839.zip

Data publicarii	30.01.17	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	16.02.17	Pretul estimativ:	503.417,00 RON

Descriere: Prin lucrarea avand ca obiect " Marire capacitate distributie LEA 20KV Alunu-Bodesti jud. Valcea, Bucla LEA MT Pojaru Novaci Racord Nistoresti-Alimpesti, jud. Gorj" se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari: - Se va planta, in axul racordului 20 kV PTA Bodesti, un stalp tip SC15014, nr.84 bis, echipat cu STEPNav, descarcatori 20 kV cu ZnO si CTE pentru racordarea cablului 20 kV proiectat; - Se va monta, pe stalpul nr. 21 tip SE8 existent in racordul PTA Nistoresti, un separator STEPNav, descarcatori 20 kV cu ZnO si CTE in vederea racordarii cablului 20 kV proiectat; - Se va monta, pe teritoriul comunei Alunu, la limita cu comuna Alimpesti, un PC echipat cu 3 celule MT (2 buc CL din care una cu intrerupator, 1 buc CM - decontare+ balanta intre judete, 1 loc celula MT rezerva) - schema monofilara PC plan nr. E 8; Celulele vor avea actionare electrica locala si vor fi echipate conform precizarilor din Caietul de sarcini. Valoarea estimata aferenta lucrarii este de 503.417,00 lei fara TVA ,din care materialelor puse la dispozitie de Distributie Energie Oltenia SA este de 135.775,00 lei. Valoarea estimata este defalcata dupa cum urmeaza: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (amenajari pentru protectia mediului): 10.604,00 lei fara TVA - Cheltuieli pentru investitia de baza: 486.107,00 lei fara TVA din care materialelor puse la dispozitie de Distributie Energie Oltenia SA este de 135.775,00 lei. - Cheltuieli cu organizarea de santier: 6.706,00 lei fara TVA
