

## **Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: "Modernizare drum DC69A in comuna Dimacheni, judetul Botosani"**

I.D.: 79520359

---

Data publicarii	08.03.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 845.929,70 RON - 845.929,70 RON

---

Descriere: Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: "Modernizare drum DC69A in comuna Dimacheni, judetul Botosani" Lungimea drumului comunal DC 69A propus spre modernizare este de 460 m (0.460 km), respectiv de la km 0+000 pana la km 0+460. Caracteristici tehnice: Latime platforma: 7 m, din care: - latime carosabil:5.50 m (2 benzi de circulatie de 2.75 m); - latime acostamente: 2 x 0.75 m. Structura rutiera: - 4 cm strat de uzura BAPC16 rul. 50/70; - 6 cm strat de legatura BADPC22.4 leg. 50/70; - 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta; - 20 cm strat de fundatie din balast; - 15 cm strat de forma din balast. Valoarea estimată fără TVA a contractului 845.929,70 lei, fara TVA, defalcata astfel: Servicii de proiectare: 27.989,95 lei fara TVA; □ Cap.3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor-faza PT: 3.000,00 lei fara TVA; □ Cap.3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie : 21.000,00 lei fara TVA; □ Cap.3.8.1 Asistenta din partea proiectantului: 3.989,95 lei fara TVA; Executie de lucrari: 817.939,75 lei fara TVA; □ Cap.4.1 Constructii si instalatii: 797.990,00 lei fara TVA; □ Cap.5.1 Organizare de santier : 19.949,75 lei fara TVA;

---