
Lucrari de executie statie pompare apa uzata

I.D.: 43652315

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 08.08.19 | Coduri CPV | 45000000-7 45232152-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 322.790,02 RON - 322.790,02 RON |
|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Lucrarile de executie constau in: - sapatura manuala si cu excavatorul pentru groapa de pozitie a caminului statiei de pompare, - montarea in pamant a tevilor din polietilena de inalta densitate si asamblarea lor prin sudara, - turnarea betonului armat cu pompa in functii continue pentru radierul caminului, - izolarea termica a fundatiei cu placi de polistiren extrudat de 10 cm, - montarea capacului si a ramei cu piese suport carosabil. Caminul statiei de pompare va cuprinde: coloana caminului Ø3000mm, lungime 5300mm, confectionat din PAFSIN, radier camin din PAFSIN in interior fiind turnat beton armat B350 cu armatura PC 52 in dublu strat, tavanul caminului din PAFSIN, scara de acces a personalului interventie/mentenanta. La executia instalatiilor hidraulice se va avea in vedere montarea tevilor OL corp incalzit, confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretele caminului, montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robineti, vane), montarea manometrului cu robinet control. Grupul de pompare ca fi compus din 3 electropompe avand caracteristicile tehnice mai sus mentionate, comandate fiecare printr-un convertizor de frecventa, turatie nominala 2852 rpm, G=200Kg, dim Ø373x830 mm, diametrul refulare DN65. Sistemul de autocoplare DN 65/Sistemul de ghidaj pentru fiecare pompa va cuprinde garniturile de etansare din cauciuc DN65. Celelalte caracteristici vor fi respectate conform ofertei depuse.
