

## **Reparatii la cablurile si retelele de cabluri ale instalatiilor SCB pe raza Diviziei Instalatii Timisoara-3 loturi**

I.D.: 31138265

---

Data publicarii	05.10.18	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	628.986,34 RON - 628.986,34 RON 627.998,33 RON - 627.998,33 RON 355.998,35 RON - 355.998,35 RON
-------------------	---

---

Descriere: Inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie la limita inferioara, cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta exterioara de PVC, cu ecran de aluminiu si armura metalica de benzi de otel zincate, de tip CSYEALABY, inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare ale instalatiei AUTOSTOP, cu cabluri de semnalizare cu izolatie de PE, manta exterioara de PVC si armatura metalica de benzi de otel zincate, de tip TA2YEABY; pozarea cablurilor in sapatura si subtraversarea liniilor CF/drumurilor prin foraj orizontal prin tuburi PVC tip greu de 110mm; introducerea cablurilor in postul de comanda, in dulapurile de semnal, in dulapurile instalatiei SAT si i cutiile terminale ale semnalelor luminoase si a instalatiei autostop. Lucrarea presupune inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie la limita inferioara cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC cu ecran de aluminiu, pozarea lor in sapatura, subtraversarea liniilor CF/drumuri prin foraj orizontal prin tuburi PVC de tip greu de 110mm, protejarea cu sutaizare pe poduri/podete, introducerea in dulapurile de semnal, in dulapurile de SAT, in pichetul distribuitor, in pichetii circuitelor de cale, in pichetii electromecanismelor de macaz, in semnalele rutiere, plus efectuarea capetelor de cablu si formarea capurilor terminale ale acestora, mufarea cablurilor lungi cu mufe termoretractabile. Inlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie la limita inferioara cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC cu ecran de aluminiu, pozarea lor in sapatura, subtraversarea liniilor CF/drumuri prin foraj orizontal prin tuburi PVC de tip greu de 110mm, protejarea cu sutaizare pe poduri/podete, introducerea in dulapurile de semnal, in dulapurile de SAT, in pichetul distribuitor, in pichetii circuitelor de cale, in pichetii electromecanismelor de macaz, in semnalele rutiere, plus efectuarea capetelor de cablu si formarea capurilor terminale ale acestora, mufarea cablurilor lungi cu mufe termoretractabile.

---