

Executie de lucrari pentru proiectul de investitii „Construire poduri din beton armat Comuna Posta Cilnau judetul Buzau” - Lucrari rest de executat

I.D.: 2683249

Documente participare:

- 7-360406.zip

Data publicarii	15.05.14	Coduri CPV	45221110-6
Termenul limita pentru depunere:	28.05.14	Pretul estimativ:	1.417.931,00 RON

Descriere: Contractul de lucrari va cuprinde Restul de executat pentru proiectul de investitii : „Construire poduri din beton armat comuna Posta Cilnau judetul Buzau”, pentru cele 3 poduri din beton armat peste cursul de apa Cilnau. Podurile proiectate au urmatoarele elemente caracteristice: lungime suprastructura = 24,00 m, numar deschideri = una, latime cale = 5,00m, latime pod = 7,00m, elemente de rezistenta -grinzi precomprimate, L=24,0m, h = 0,93m, infrastructura - 2 culei din b.a., masive, fundate direct, racordarea podului cu terasamentul -ziduri intoarse din b.a., clasa de incarcare E, convoi de calcul A30-V80. Lucrarile propuse a se executa sunt lucrari rest de executat, precum si remedierile defectelor constatate prin expertiza tehnica. Categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate sunt:sapa de protectie hidroizolatie, calea pe pod in doua straturi de 3 cm grosime din BAP, trotuare pe suprastructura din mixtura asfaltica de tipul asfalt turnat dur de 3 cm, peruu din beton, scari pe taluz la pod, sistem rutier pe rampele podurilor alcatuit din 4 cm strat de uzura BA16m (beton asfaltic modificat cu pudreta de cauciuc si polimeri), si 5cm strat de legatura BAD 25, parapet metalic deformabil, aparare de maluri din gabioane pe trei randuri, saltea din gabioane, placare fata vazuta cu beton hidrotehnic. Valoarea totala estimata este de 1.417.931 lei fara TVA,din care; 0 lei fara TVA - valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute.