

lucrari service-intretinere si verificari centrala termica

I.D.: 43706990

Data publicarii 12.08.19 Coduri CPV 50720000-8

Pretul estimativ: 7.900,00 RON - 7.900,00 RON

Descriere: 1. Lucrari de instalare/ montare cazan apa calda, combustibil lemn, vas de expansiune 150 litri in centrala termica existenta, inclusiv achizitii materiale (teava Cu54x1- 2ml, tv Cu 28x1-4 ml, tv PPR20-6 ml, 1 bc supapa de sens cu arc 2", 4 bc niplu zn 2", 4 bc adaptor Cu54-2", 2 bc supapa de siguranta cu arc 1"-3 bar, 1 bc termomanometru axial, 3 bc aerisitor automat de coloana, coturi, mufe, fittinguri si armaturi necesare realizarii lucrarii, etc) 2. Montare pachet sursa neintreruptibila, tip UPS 700 - 1 bc. sursa neintreruptibila UPS - 700 W-12V - 1 bc. acumulator auto - 12Vx72Ah - panou molid/ PAL + 3 picioare de sprijin pt sustinere pachet, montat la locul de functionare al sursei - 1 bc controler/ automatizare care manageriaza functionarea (pornire/ oprire) pompa de circulatie si pompa de recirculare (bypass) in functie de temperatura citita pe cazan - aprox. 30 ml. cablu electric 3x1 (sau atat cat este necesat pt. conectarea sursei, pompelor si termostatelor), inclusiv canal cablu 35x50 (jgeab metalic) pt mascare trasee cabluri electrice - 3 bc stecher de cauciuc pt alimentare electrica - alte materiale mici (riglete electrice, banda izolatoare, banda si snur etansare teflon, etc) - probe de functionare cu rezultate conforme, in prezenta personalului de deservire cazane apa calda - instruirea personalului de deservire cazan apa calda cu privire la functionarea si deservire instalatiei 3. Verificare/ reglare 3 bc supapa de siguranta cu arc DN25 4. Autorizare de fun