

## **Modernizare dispensar medical Susani, Comuna Susani, Judetul Valcea**

I.D.: 72289703

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Formular cadru - propunere tehnica.pdf
- Formulare - model.pdf
- Piese desenate - Arhitectura.pdf
- Piese desenate - Detectie si alarmare.pdf
- Piese desenate - Electrice.pdf
- PTh - Piese scrise partea 1.pdf
- PTh - Piese scrise partea 2.pdf
- PTh - Piese scrise partea 3.pdf
- Piese desenate - Rezistenta.pdf
- Raport de expertiza tehnica.pdf
- Piese desenate - Sanitare.pdf
- Piese desenate - Termice.pdf
- FisaDate\_DF1157270.pdf
- DUAE\_CERERE\_182756.xml
- EN1039145.docx
- EN1039460.docx

---

Data publicarii	19.08.22	Coduri CPV	45215100-8 45200000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.09.22	Pretul estimativ:	1.625.061,29 RON - 1.625.061,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectivul general îl constituie „Modernizare dispensar medical Susani, Comuna Susani, Județul Valcea”. Terenul studiat se află situat în intravilanul satului Stoiculești, comuna Susani, județul Valcea și face parte din domeniul public al comunei ce este sub administrarea Consiliului Local. Terenul are suprafața de 2200 mp cu forma poligonală și este relativ plat. În prezent pe teren se situează 1 clădire (1 dispensar) ce deserveste ca unitate sanitară a comunei. În urma observațiilor de pe teren și a studiilor de specialitate s-a constatat că exploatarea este afectată de o serie de deficiențe constatate în procesul de asigurare a cerințelor de confort termic și funcțional la nivelul normelor în vigoare. Acestea sunt generate de unele neconformități de ordin constructiv și tehnic, și anume: Se va demola în întregime acoperișul (învelitoarea) și structura de rezistență a acestuia (elementele din lemn ce alcătuiesc podul) cât și grinziile din lemn. Se va interveni prin executarea unor centuri și grinzi din beton armat, dispuse pe pereții portanți exteriori și interiori. Planșeul se poate realiza fie din beton armat ce va conlucra cu centurile și grinziile nou introduse, fie pe structura din lemn alcătuită din grinzi de lemn și plătelaj din cherestea. Sarpanta se va reface conform propunerii de arhitectură, pe structura de rezistență din lemn. În cazul pereților interiori, executați din cărămida plină presată, cât și în cazul stălpilor din zidărie, în exteriorul construcției, se va decoperta până la fața cărămizii și se vor reface rosturile dintre cărămizi. Se vor adânci rosturile pe o adâncime de circa 2-3 cm și se va aplica mortar pe baza de ciment, M100T. Se vor executa camasuiri armate în strat de circa 7 cm din mortar de consolidare M100T torcretat mecanizat, plasă sudată (STM) cu diametrul de 8 mm de tip OB37 și ancore, minimum 5 ancore/mp. În cazul pereților perimetrali se va interveni numai la interior. Se va decoperta până la fața cărămizii și se vor reface rosturile dintre cărămizi. Se vor adânci rosturile pe o adâncime de circa 2-3 cm și se va aplica mortar pe baza de ciment, M100T. Se va executa la interior o diafragă perimetrală, din beton armat. Principiul intervenției are ca scop consolidarea sistemului structural actual, și sporirea indicelui R3 peste valoarea de 65%. Se va interveni la nivelul fundațiilor numai pe pozițiile unde se vor dezvolta elemente structurale noi (camasuiri armate ale pereților). Se vor introduce grinzi de fundații paralele cu cele existente, alipite de grinziile de fundații existente (la interior). Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte (în a 7 zi) de data limită de depunere a ofertelor.

---