

"Reabilitare Gradina de Vară în municipiul Mangalia"

I.D.: 57422844

Documente participare:

- 14.1. DALI Gradina de Vara.pdf
 - 14.2. DALI Gradina de Vara.pdf
 - CAIET DE SARCINI
 - Formulare_gradina_de_vara.doc
 - INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI
 - MODEL DE CONTRACT
 - FisaDate_DF1114203.pdf
 - DUAE_CERERE_120719.xml
 - formular .docx
 - raspuns consolidat Reabilitare .pdf
-

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	45212320-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.06.21	Pretul estimativ:	8.620.659,27 RON - 8.620.659,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin contractul supus prezentei proceduri se dorește achiziționarea de servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea construirii "Reabilitare Grădina de Vară în municipiul Mangalia". Prin soluția tehnică aleasă, Soluția 2 de reabilitare a Grădinii de Vară, s-a urmărit luarea unor măsuri pentru ridicarea gradului de risc seismic la unul cât mai apropiat de R_{sIV} (corespunzătoare clădirilor noi construite). Spațiile multifuncționale asupra cărora se va interveni sunt: Corpul C1 - Casierie, Corpul C2 - Clădire proiector, Corpul C3 - Grup sanitar, Corpul C4 - Vestiar. Soluția maximală are ca scop luarea unor măsuri pentru ridicarea gradului de risc seismic la unul cât mai apropiat de R_{sIV} (corespunzătoare clădirilor noi construite). Se vor lua măsuri la nivel global și la nivel de element (acolo unde este cazul).

Corpul C1 - Casierie - se recomandă evacuarea și demolarea clădirii, precum și refacerea conform soluțiilor arhitecturale. Corpul C2 - Clădire proiector - se desface în totalitate finisajul elementelor de zidărie și se camăsuiesc zidăriile, armaturile din cămășuiala zidărilor se vor ancora în fundații din beton armat, se repară fisurile din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment, se repară elementele de beton armat care au acoperirea cu beton degradat și fisuri prin aplicarea de mortar de reparații pentru beton, se refac straturile de termohidroizolație ale terasei prin desfacere și refacere, se refacă sistemul de preluare a apelor pluviale, se refacă trotuarele cu pantă către exterior, se refacă termoizolația clădirii și se refacă finisajul exterior, se realizează tamplăria exterioară și se refacă finisajele interioare în totalitate. Corpul C3 - Grup sanitar - se realizează o extindere a corpului de clădire, se refacă termoizolația, se realizează tamplăria exterioară, se refacă trotuarele, se refacă finisajele interioare în totalitate, etc. Corpul C4 - Vestiar - se repară grinzile, se vor desface și refacă trotuarele, se va realiza o hidroizolație verticală corespunzătoare, etc. Se va desface structura clădirii și se va realiza o nouă construcție, conform specificațiilor arhitecturale. Scena va fi reabilitată, de asemenea spațiile pentru artiști din spatele scenei vor fi reabilitate sau adaptate funcției de vestiare, Copertina va avea o formă circulară, cu prelată. Scaunele din grădenele pentru spectatori vor fi demolate și înlocuite cu structuri din beton prefabricat, acoperite cu lemn și adaptate funcției de scaune, inclusiv pentru persoane cu dizabilități foarte aproape de zona de acces. Închiderile perimetrale ale incintei se vor păstra și se vor renova. Pe taluzurile grădenelor se vor amenaja spații verzi cu alei circulabile, având rol de "grădina botanică în spațiu deschis". Se va realiza un sistem de iluminare pentru scena și pentru Grădina de vară adaptat programului de seară. De asemenea, se propune echiparea completă a scenei cu un sistem audio performant care implică alegerea unor soluții tehnice de fonoizolare conform cu legislația în vigoare. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor - 6 Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunere ofertelor.
