

Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: „Modernizare drumuri de interes local in comuna Vultureni, judetul Bacau”

I.D.: 35643204

Documente participare:

- 7-SCN1042659.zip

Data publicarii	03.05.19	Coduri CPV	45233220-7
Termenul limita pentru depunere:	28.05.19	Pretul estimativ:	4.928.500,00 RON - 4.928.500,00 RON

Descriere: Autoritatea contractantă, dorește să atribuie un contract de achiziție publică ce are ca obiect : Proiectare si executielucrari pentru realizarea obiectivului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Vultureni, judetulBacau” si vacuprindeurmătoarele activități: 1) Servicii de proiectare, constând în: □ Elaborarea proiectului tehnic pentru autorizarea executariilucrarilor (PAC); □ Elaborarea proiectului de organizare a executieilucrarilor (POE); □ Elaborarea proiectului tehnic de executie (PTE); □ Asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor (până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor). 2) Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic ce urmeaza a fi realizat , a prescripțiilor tehnice si a standardelor în vigoare. Lungimea drumurilor propuse pentru modernizare au o lungime totala de 4,20 km si sunt situate in satele Bosia, Lichitiseni, Tiganesti, Godinestii de Jos si Godinestii de Sus, asigurand accesul localnicilor la DJ 243D, DJ241A si DC58. Lucrarile propuse in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie sunt urmatoarele: - Inlocuirea sistemului rutier existent cu o structura formata din 10 cm strat de fundatie din balast, 20 cm strat din balast optimal, 6cm binder de legatura BADPC 20 si 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16; - Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale pe o lungime de 20,00m si o latime de 4,00m, folosind aceeasi structura rutiera - Realizarea de dispozitive de preluare a apelor de tipul : rigole carosabile, rigole triunghiulare pereate cu acostament betonat si rigole tringhiulare din pamant; - Executia unor podete dalate pentru descarcarea apelor colectate; - Consolidarea malurilor prin executia de ziduri de sprijin, amplasarea unor gabioane flexibile sau parapeti metalici deformabili, acolo unde este cazul; - Pentru siguranta circulatiei, se vor realiza marcaje longitudinale, marcaje transversale si semnalizari verticale. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160, aliniatul (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15 zile pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul pana la care autoritaritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.