

Execuție lucrări pentru obiectivul “REABILITARE SEISMICA SI ÎMBUNATĂTIREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL DIN ZANOAGA, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL PRAHOVA”

I.D.: 81746289

Documente participare:

- Caiet sarcini.pdf
- Formulare pentru ofertanti Camin Cultural Zanoaga.pdf
- Instructiuni suplimentare Camin Cultural Zanoaga.pdf
- Strategia de contractare Camin Cultural Zanoaga.pdf
- FisaDate_DF1178671.pdf
- Anexe PTH.rar
- pt_arhitectura_2023-04-13_0733.rar
- pt_instalatii_2023-04-13_0740.rar
- pt_instalatii-electrice_2023-04-13_0735.rar
- pt_instalatii-sanitare_2023-04-13_0737.rar
- pt_instalatii-termice_2023-04-13_0738.rar
- pt_lista-cantitati-fara-preturi_2023-04-13_0742.rar
- pt_rezistenta_2023-04-13_0744.rar
- referat-electrice-dtac-pdf_2023-04-13_0808.rar
- referat-termice-dtac-pdf_2023-04-13_0813.rar
- PROGRAM DE URMARIRE ÎN TIMP A EXECUTIEI.pdf
- DUAE_CERERE_222042.xml
- 01.Clarificare din oficiu.pdf
- ACN 6552-7495.pdf
- EN1045612.docx

Data publicarii	08.05.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.05.23	Pretul estimativ:	1.593.659,64 RON - 1.593.659,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezentul proiect propune lucrări asupra clădirii C1 -Cămin Cultural: Amenajări exterioare -se propune amenajarea a 5 locuri de parcare dintre care doua pentru persoane cu dizabilitati - Realizare platforma pentru deșeuri.cu punct de apa; -Refacerea trotuarului de garda in jurul clădirii; Rezistenta - Se va realiza o structura noua, alcatuita din cadre formate din stâlpi cu fundații izolate si grinzi din beton armat; - Se va înlocui planseul din lemn cu un planseu nou din beton armat; Se va înlocui placa peste parter cu o noua placa din beton armat; , - Se vor reface șarpanta si invelitoarea; - Se injectează fisurile și crăpăturile din pereți cu mortar pe bază de ciment; - Se desființează acoperișul și planșeul existent de lemn. Se realizează un planșeu nou din beton armat, cu centuri peste pereți. Se realizează un acoperiș nou.

Arhitectura - Izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică de 15 cm grosime. - Soclurile pereților supraterani vor fi îmbrăcați cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm. Termoizolația va fi coborâtă cu 50 de cm sub cota terenului sistematizat. - Termoizolația va fi protejată cu o tencuială subțire armată cu plasă din fibră de sticlă (termosistem). - Termoizolarea Planșeului sub Pod cu un strat de 30 cm vată minerală bazaltică protejată; -înlocuirea tâmplăriei cu o tâmplărie eficientă energetic cu $R'_{min} > 0,87 \text{ m}^2\text{K/W}$. Tâmplăria va fi cu tocuri și cercevele din PVC cu minim 5 camere,clasa A și geam tripan 4-16-4-16-4 LOW E-Argon-Float-Argon-LOW E - Amenajare grupuri sanitare separate pe sexe si grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilitati, cu compartimentări din pereți ușori din gips-carton; Instalații - Propunere sistem de încălzire, răcire cu pompe de căldură VRV; - Asigurarea unei ventilații generale sau locale ,cu recuperare de căldură cu eficiență minimă de 80%.Aceasta se realizează prin montarea unor echipamente de ventilare cu dublu flux,cu debit suficient pentru realizarea ratei de ventilare corespunzătoare - Montarea pe șarpanta orientată spre sud panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră, care se va integra în sistemul de preparare apă caldă; -Amplasare bazin vidanjabil; -înlocuire corpuri de încălzire si instalație de distribuție interioara; -înlocuire lămpi fluorescente cu lămpi LED -înlocuirea împrejmuirii pe laturile de Sud si Est si a porților de acces; Lucrări de branșamente la utilitățile din zona. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarea de clarificari in maxim 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, conform articol 161 aliniat 2 din Legea nr. 98/2016
