
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI ALTE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ

I.D.: 87513384

Documente participare:

- FisaDate_DF1192005.pdf
- 2. Caiet de sarcini piste s.pdf
- 3. Acord contractual piste s.pdf
- 4. Formulare piste s.pdf
- 5. PT parte scrisa Piste Polovragi s.pdf
- 6. PT partea desenata piste Polovragi s.pdf
- DUAE_CERERE_241475.xml

Data publicarii	30.09.23	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.23	Pretul estimativ:	1.580.315,00 RON - 1.580.315,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției publice este contractarea executiei de lucrari în cadrul proiectului "CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI ALTE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ", ce vizeaza imbunatatirea conditiilor infrastructurii rurale si a trotuarelor din Comuna Polovragi, Judetul Gorj si se va derula prin Fonduri de la Bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI in cadrul Planului național de redresare și reziliență - Componenta 10. Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia tehnica la faza PT avizata. Prin prezentul proiect se propune construirea pistei pentru bicicleta dupa cum urmeaza: -Strada Drumul lui Burebista L= 2.120 m -Strada Drumul Manastirii L= 1.290 m Lucrarea se va desfășura pe lungimea totală de 3410,0 ml în comuna Polovragi. Traseul proiectat respecta traseul marginal actual al strazilor Drumul lui Burebista si Manastirii, cu lățimea platformei cuprinsa între 1,00 si 1,20 m pe fiecare sens de mers. Pentru dirijarea apelor pluviale se vor utiliza panta transversala si longitudinala. Suprafata totală construită este de 8184,00 mp (platforma piste pe ambele sensuri de circulatie) si apartine domeniului public. PROFIL TRANSVERSAL TIP : 1.Pe zona acostamentului consolidat existent: - frezare existent 4 cm - asternere material geocompozit antifisura - asternere beton asfaltic EB8 RUL 50/70 - trasare marcaj rutier de separare a traficului 2.Pe zona cu structura noua proiectata: - decaparea stratului vegetal ; - executia sapaturilor si pregatirea stratului suport pentru fundatie - executia fundatiei de balast in grosime de 15 cm - executia unui strat din agregate naturale stabilizate cu ciment în grosime de 15 cm; - asternere material geocompozit - asternearea stratului de rulare din imbracaminte asfaltica EB8 RUL 50/70; - executia marcajelor de separare a traficului si cele din zonele de traversare a strazilor conexe - montarea indicatoarelor de circulatie. Se vor decolmata construcțiile pentru colectarea și scurgerea apelor pluviale(șanțuri, podețe, canale de descărcare). Se vor aduce la cota caminele de vizitare care intersecteaza traiectoria pistei pentru biciclete. Structura rutiera utilizata pentru construirea pistei pentru biciclete este următoarea: La limita proprietatii Strat de uzura EB8 RUL 50/70 - 4 cm Geocompozit antifisura Strat din agregate naturale stabilizate cu ciment- 15 cm Strat de fundatie din balast - 15 cm In ampriza drumului Frezare 4 cm sistem rutier existent Geocompozit Strat de rulare EB8 RUL 50/70 - 4 cm In plan, traseul pistei pentru biciclisti este paralel cu traseul strazii Drumul lui Burebista pana la kilometrul proiectat 2+110,00, continuand traseul strazii Drumul Manastirii pana la kilometrul proiectat 3+410,00, punctul de destinatie fiind Manastirea Polovragi. Pista de biciclete este amplasata in ampriza drumului, unde nu a fost posibila amplasarea ei la limita proprietatilor. Valoarea estimata a lucrarilor pentru obiectivul de investiții " CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI ALTE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ", ce urmeaza a se realiza este calculata conform listelor de cantitati intocmit de proiectant la faza de PTh, proiect nr. 119/2023 intocmit de catre S.C. PROCON ROADPIPE S.R.L pentru prezenta investitie, luându-se în calcul urmatoarele linii bugetare: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.580.315,00 lei fara TVA; Valoarea estimata fara TVA a contractului de lucrari: 1.580.315,00 lei fara TVA.
