

„Lucrari de reparatii la Secretariatul Facultatii de Medicina Generala - Universitatea de Medicina si Farmacie - CAROL DAVILA” din Bd-ul Eroii Sanitari, Nr. 8, Bucuresti

I.D.: 14318316

Data publicarii	05.08.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.16	Pretul estimativ:	41.106,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrari de reparatii la Secretariatul Facultatii de Medicina Generala constau in: Lucrari de constructii : se vor desface tencuielile in zonele afectate; se vor curata si decapa vopsitoriile vechi deteriorate atat la pereti cat si la tavane; se vor desface placarile cu gresie si faianta; se va demonta usa metalica de acces si se va monta usa din lemn stratificat, complet echipata cu pervazuri si captuseala la interior; se va modifica sistemul de deschidere al ferestrelor, din batant in oscilobatant; se refac tencuielile si se pregatesc suprafetele pentru aplicarea gletului; reparatii de tencuieli in jurul tocurilor; in zonele unde sunt fisuri pe suprafata peretelui se aplica plasa de fibra de sticla; se vor aplica doua straturi de glet pentru o buna finisare a suprafetelor; peretii se vor arma cu fibra de sticla; se va aplica vopsea lavabila in doua straturi, inclusiv amorsare; se va placa cu gresie si faianta (culoarea si modelul vor fi alese de beneficiar); se vor face reparatii la usile interioare din lemn si la cele trei ghisee; se vor curata de vopseaua veche de ulei usile si ghiseele din lemn. Se vor ignifuga, baitui si lacui; se vor vopsii tevile de instalatii si caloriferele; se va completa cu plinta din pvc in zonele unde lipseste; se va monta mocheta in zonele de trafic (culoarea si modelul vor fi alese de beneficiar); se vor monta praguri de trecere din aluminiu sub usile de lemn; se vor executa masti din gips carton pentru mascare instalatii; repararea si fixarea treptelor din lemn; toata pardoseala, mobilierul existent, usile si ferestrele vor fi protejate cu folie, cartoane si banda de hartie impotriva prafului si a stropirii cu vopsea lavabila. Instalatii electrice: lucrarile de instalatii electrice se vor executa la un numar de 5 incaperi si constau in inlocuirea tuburilor si starterelor la corpurile de iluminat fluorescent cu tuburi de 18w si 36w cu lumina calda si startere de tip S2 si S10; inlocuirea aparatelor de iluminat (intrerupatoare, comutatoare si prize; montarea unui canal cablu din pvc 40x25 Instalatii sanitare : Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa la un grup sanitar si constau in inlocuirea unui lavoar cu picior si baterie stativa monobloc; inlocuirea unui vas wc complet echipat; inlocuirea unei oglinzi cu dimensiunile de 500x600 mm; inlocuirea accesoriilor - etajera, portprosop, support hartie, dozator de sapun lichid; inlocuirea conductelor de alimentare cu apa rece din otel cu conducte din PPR gri; inlocuirea conductelor de canalizare din fonta cu conducte din PP; inlocuirea robinetilor de trecere cu robineti de trecere din alama cromata cu sfera si fluture si a robinetilor coltar cu robineti coltar din alama nichelata fluture.
