
Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI»

I.D.: 102613679

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1225791.pdf
- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 04. Modele de formulare - se.docx
- 05. Model contract - se.docx
- 06. SF - partea scrisa - se.pdf
- 07. SF - partea desenata - se.pdf
- 08. CU-Apa Manzati-113 - se.pdf
- 09. Studiu geotehnic - se.pdf
- 11. Studiu topografic vol 1 - se.pdf
- 12. Studiu topografic vol 2 - se.pdf
- 10. Studiu hidro - se.pdf
- FisaDate_DF1225791.pdf
- DUAE_CERERE_299502.xml

Data publicarii	12.09.24	Coduri CPV	45232150-8 45310000-3 45343200-5 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.09.24	Pretul estimativ:	3.373.984,00 RON - 3.373.984,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI» Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații. - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate

Indicatori tehnici minimali: 1. Sursa de apă: Puțuri forate de adâncime F4 = 1 buc. 2. Conductă de aducțiune: Conducte din PEID PE100 Pn16/10 De 75mm Ltot=1287ml 3. Gospodăria de apă GA Mânzați - Rezervor de înmagazinare cu volumul V=160mc = 1 buc. - Camera de vane = 1 buc. - Stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu = 1 buc. - Alte obiecte tehnologice (cămine de vizitare, alei și suprafețe pentru acces auto și pietonal, împrejurire) = 1 buc. 4 Conducte de transport: Conducte din PEID PE100 Pn10 De 160/140/110mm Ltot=10.441ml 5. Rețele de distribuție, inclusiv branșamente la gospodării de pe traseul rețelei; Conducte din PEID PE100 Pn10 De 140/110mm Ltot=9230ml Conducte PEID Pn10 De 63/32mm Lmed=7ml /branșament și cămine de branșament D800/1000m = 286 buc. Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 **) Durata contractului este de maxim 24 luni. Contractul de lucrări va fi semnat numai în urma obținerii finanțării. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. Durata estimată de suspendare până la semnarea contractului: 12 luni
