

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "Modernizare strada Mioritei" din Municipiul Sfântu Gheorghe

I.D.: 75375940

Documente participare:

- Caiet de sarcini executie Mioritei 07.11.2022.docx
- Documentatie pentru autorizarea executiei lucrarilor PAC.pdf
- Documentatie pentru organizarea executiei.pdf
- Formulare - Mioritei.doc
- Liste cantitati incl.OS Mioritei - fara valori.pdf
- Model contract - Mioritei.docx
- Proiect Tehnic si detalii de executie.pdf
- FisaDate_DF1165063.pdf
- DUAE_CERERE_202185.xml
- F3 - MIORITEI TRANSPORT DEFALCAT.pdf
- DOC322.pdf

Data publicarii	18.11.22	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	09.12.22	Pretul estimativ:	1.016.509,00 RON - 1.016.509,00 RON

Descriere: DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE ȘI A DOTĂRILOR SOLICITATE: Lucrările proiectate pentru partea carosabilă: - 4 cm strat de uzura din BA 16 rul.50/70, conform SR EN 13108; - 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 leg.50/70, conform SR EN 13108; - 20 cm strat de piatra sparta conform STAS 6400-84; - 30 cm strat de balast conform STAS 6400-84; - 20 cm strat de forma din balast Lucrările proiectate pentru trotuare: - 3 cm strat de uzura din BA 8 rul.50/70, conform SR EN 13108; - 15 cm strat de piatra sparta conform STAS 6400-84; - 15 cm strat de balast conform STAS 6400-84; Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50 cm, delimitare accese proprietăți și trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50 cm. Scurgerea apelor pluviale se va face gravitațional, prin colectarea și dirijarea acestora la punctele de cotă minimă și evacuarea în sistemul centralizat de canalizare pluvială prezent pe strada Pescarilor. În acest scop, se va executa o rețea de canalizare pluvială, realizată din următoarele elemente: Guri de scurgere tip Geiger, cu grătare din fontă 400x600mm, fără depozit și sifon, în număr de 6 bucăți, amplasate conform planului de situație; Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm; Conductele longitudinale se vor monta sub adâncimea de îngheț, la 1,00m măsurați de la partea superioară a grătarului gurii de scurgere până la generatoarea superioară a conductei, conform cote proiect. Obiectul contractului este Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "Modernizare strada Mioritei" din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna; VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI este de 1.016.509,00 lei fără TVA, din care: - Cheltuieli pentru investiții de bază (cap 4) Subcap. 4.1) 991.717,00 lei - Organizare șantier (subcap. 5.1) Subcap. 5.1.1. 21.817,00 lei Subcap. 5.1.2. 2.975,00 lei - Total valoare estimată fără TVA: 1.016.509,00 lei Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 13 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.