

---

## **DJCL19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III**

I.D.: 101513349

---

Data publicarii 13.08.24 Coduri CPV 45231300 45000000 45221211 45232150 45233120 45233144

---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului „Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III”: UAT Plopsoru (intre nodurile 11 si 12 ), UAT Branesti (intre nodurile 10 si 11), in lungime totala de 27.540 m.Aductiunea va fi realizata din tuburi poliesterice armate cu fibra de sticla (PAFSIN - conducte biaxiale), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 si presiunile nominale PN10.Pe traseul aductiunii sunt prevazute 47 de camine cu vane de izolare, golire si aerisire/dezaerisire. La schimbarile de directie sunt prevazute masive de ancoraj (30 buc.).Lucrari speciale prevazute pe traseul conductei de aductiune:- SR - Subtraversare curs de apa nepermanent, executata prin foraj orizontal dirijat, in lungime de 114 m, in conducta de protectie din OL DN1400 mm;- SR - Subtraversare rau Gilort (Branesti), executata prin foraj orizontal dirijat, in lungime de 156 m, in conducta de protectie din OL DN1400 mm;- SPR5 (Plopsoru) - Supratraversare rau cu conducta independenta autoportanta din OL, DN1200, L=33 m;- SPR6 (Plopsoru) - Supratraversare rau cu conducta OL 1200 mm, montata pe structura metalica tip grinda cu zabrele, in lungime de 56 m;- 2 subtraversari de drum national in lungime de 16 m si 17 m ce se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, in conducta de protectie din OL DN 1400 mm;- 1 subtraversare de drum judetean in lungime de 10 m ce se va realiza prin foraj orizontal dirijat, in conducta de protectie din OL DN 1400 mm;- 1 subtraversare de drum asfaltat in lungime de 50.7 m (spre sat Urdari) ce se va realiza prin foraj orizontal dirijat, in conducta de protectie din OL DN 1400 mm;- 39 subtraversari de drum, in lungime totala de 310, in conducta de protectie OL DN 1400, ce se vor executa prin sapatura deschisa;- 1 subtraversare de viroaga in lungime de 12 m, ce se va executa prin sapatura deschisa in conducta de protectie OL DN 1400 mm;- 2 intersectii cu conducte de gaze 10 m si 18 m cu conducta de protectie din OL DN 1400 mm;- Desfacere si refacere drum pietruit: 900 m;- Amenajare drum de acces provizoriu (3 m latime): 26500 mlContractul include:a) Lucrari de constructie;b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;c) Testare si punere in functiune;d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 36 luni.Perioada de Garantie este de 36 luni.NOTE:1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24.2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---