

"Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in satele Oboga de Mijloc, Varnava si Oboga de Sus, Comuna Oboga, Judetul Olt"

I.D.: 8031950

Documente participare:

- contract.doc.p7s
- c.sarcini Iste cantit 1.rar.p7s
- caiet de sarcini c 1.rar.p7s
- formulare.doc.p7s
- FisaDate_No89598_IP.pdf

Data publicarii	19.04.13	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 30.04.13

Descriere: Proiectare si executie "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in satele Oboga de Mijloc, Varnava si Oboga de Sus, Comuna Oboga, Judetul Olt": -Retea canalizare menajera: Teava PVC-KG SN 4 De 250 mm - L= 12269 ml; Camine de canalizare - 265 buc; -Statii de pompare ape uzate menajere - 9 buc;Conductele de refulare de la cele 9 statii de pompare se vor realiza din tuburi din PEID, SDR17.6, Pn6, PE80, L= 1654 m. -Statia de epurare(Q=200mc/zi)e compusa din treapta mecanica, treapta biologica si treapta avansata. -Alimentare cu energie electrica. Valoare Estimata: 5739635 lei, fara TVA PROIECTARE = 18450 lei, din care: - PT, DE, VP, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor avizelor si autorizatiilor aferente investitiei =14950 lei; - Asistenta tehnica pe timpul executiei din partea proiectantului = 3500 lei. EXECUTIE LUCRARI = 5401198 lei, din care: - Amenajari pentru protectia mediului = 72800 lei; - Cheltuieli utilitati = 75000 lei; - Constructii si instalatii = 4119702 lei; - Montaj utilaje tehnologice = 73943 lei; - Utilaje/echipamente functionale = 965938 lei; - Dotari = 7288 lei; - Organizare de santier = 86527 lei; Diverse si neprevazute 6% = 319987 lei.
