

## "Sistematizare verticala incinte - Piata agroalimentara, Blocuri de locuinte si Parcari - Etapa I A "

I.D.: 46874581

Documente participare:

- FAUREI Clauze contractuale.doc
- FAUREI PROIECT TEHNIC SI AVIZEAC.rar
- FAUREI FORMULARE .docx
- FAUREI CAIET DE SARCINI.pdf
- FAUREI INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- FisaDate\_DF1085622.pdf
- DUAE\_CERERE\_69598.xml
- Raspuns clarificari.pdf

---

Data publicarii	04.06.20	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	25.06.20	Pretul estimativ:	512.300,00 RON - 512.300,00 RON

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Sistematizare verticala incinte - Piata agroalimentara, Blocuri de locuinte si Parcari - Etapa I A " prin care se vor executa un lant succesiv de lucrari de constructii montaj cu specific predominant pentru lucrari de drumuri sistematizare in zona A cat si in zona B a incintei. Investitia "Sistematizare verticala incinte - Piata agroalimentara, Blocuri de locuinte si Parcari - Etapa I A " consta in modernizarea si reabilitarea incintei cu o suprafata totala de 3.830,00 mp, lucrarile fiind impartite in doua zone, in functie de sistemul rutier, gradul de degradare, functionalitati diferite astfel: - Zona A aferenta Pietei in suprafata de 2.020,00 mp - Zona B reprezentata de partea incintei limitrofa Blocului A1, in suprafata de 1.810,00 mp In zona A se vor realiza lucrari de sistematizare si reabilitare, care vor asigura functionabilitatea acceselor pentru aprovizionarea Halei si a spatiilor comerciale, accesul in zona B precum si locuri de parcare in partea de est a acesteia. Se va realiza structura rutiera, incadrata de borduri prefabricate din beton de tip mare pe fundatie de beton clasa C. Lucrarile de sistematizare si reabilitare constau in: - Alee de acces in parcare ce se va amenaja in partea de nord-est a incintei, alee ce va avea o latime de 3,50 metri; - Parcare pentru autoturisme cu o capacitate de 12 locuri; - Alee de acces in parcare si in zona B ce va avea o latime de 7,00 metri si doua benzi de circulatie; - Sectoare de spatii verzi noi cu o suprafata de 60,00 metri. In zona B se vor executa urmatoarele lucrari: - Imbracaminte din beton asfaltic in doua straturi, peste platforma betonata existent; - Montarea de guri de scurgere pentru preluarea apelor meteorice; - Amenajarea a 16 locuri de parcare pentru autoturisme; - Reamenajarea si crearea de spatii verzi in suprafata de 380,00 mp. In cazul amenajarilor rutiere din fiecare zona se vor executa marcaje rutiere, iar suprafetele vor fi incadrate de borduri prefabricate din beton.