
Redimensionarea retelelor existente si extinderea retelelor de apa si canalizare menajera sat Zavoi, str. Fitotron si str. Fagului, oras ȘTEFĂNEȘTI, JUDEȚUL ARGES

I.D.: 69032388

Data publicarii	13.05.22	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 907.289,02 RON - 907.289,02 RON

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 8 luni urmatoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 110 mm, L = 1305 m. - PEHD100, Pn10, SDR17, De 90 mm, L = 50 m. Branșamente apa proiectate: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 25 mm, L = 140 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 63 mm, L = 3 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 75 mm, L = 5 m Canalizare menajeră gravitaționala: - PVC-KG, De 250 mm, SN8, L = 980 m Racorduri canalizare gravitaționala: - PVC-KG, De 160 mm, SN8, L = 85 m Conducta refulare apa uzata proiectata: - PEHD100, Pn10, SDR17, De 63 mm, L = 272 m - PEHD100, Pn10, SDR17, De 75 mm, L = 35 m Statii pompare apa uzata: -SPAU1 - constructie prefabricată din beton Dint= 1500 mm; H= 4000 mm echipata cu 2 electropompe submersibile (1A + 1R) Q= 8,8mc/h si H= 10 mCA -SPAU2 - constructie prefabricată din beton Dint= 1200 mm; H= 3500 mm echipata cu 2 electropompe submersibile (1A + 1R) Q= 1,8mc/h si H= 15 mCA
