

Executie lucrari la obiectivul 'CONSTRUIRE DE SANTURI SI PODETE pe DJ677C in SATELE STANESTI-LUNCA si LUNGESTI, COM. LUNGESTI, JUD. VALCEA ',

I.D.: 73838071

Data publicarii	06.10.22	Coduri CPV	45233121-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.602.539,36 RON - 2.602.539,36 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Locul principal de executare: Judetul Valcea, in intravilanul si extravilanul localitatii Lungesti, pe drumul judetean DJ 677 C in satele Stanesti-Lunca si Lungesti Suprafata ocupata cu lucrarile proiectate - S = 11.500,00 mp. Podete Accese Proprietati - 290buc □ Demolare podete accese proprietati existente degradate, improvizate, infundate, care nu asigura scurgerea apelor pluviale si circulatia in conditii de siguranta. □ Executie podete accese proprietati - 1,90m x 5,00m din beton armat clasa C20/25 Podete Accese Drumuri Laterale 11buc Drumurile laterale identificate pe traseul drumului analizat nu fac obiectul prezentei documentatii, din acest motiv se va interveni strict asupra zonei de racordare a acestora cu drumul județean astfel: □ Demolare podete existente degradate, improvizate, infundate, care nu asigura scurgerea apelor pluviale si circulatia in conditii de siguranta. □ Pentru asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață, în dreptul drumurilor laterale se vor realiza podete din beton armat clasa C20/25, cu dala de 15cm grosime, armata cu 2 plase de sarma, la partea superioara $\phi 6$ 100x100, la partea inferioara cu $\phi 8$ 100x100, iar la partea inferioara se adauga o armatura de BST 500. Santuri betonate 5.575,00ml - 1.55mp/ml Se aplica: de la km 3 + 230 - km 6 + 127 sanga - dreapta drum - conform Plan de situatie □ Se vor executa conform NE 012/2010 din beton C20/25, h placa = 10cm pe un substrat de nisip de 5-7cm, conform SR EN 13242/2008, STAS 6400/1984. Rigola Carosabila Placuta Prefabricata L = 45,00m Se aplica: de la km 4 + 454- km 4 + 496 - dreapta drum - conform Plan de situatie □ Rigola cu sectiune betonata la marginea platformei din beton C20/25 - armata cu plasa sudata $\phi 8$ 100x100, conform STAS 10796/2-79. Placuta carosabila este din beton armat prefabricat, conform STAS 10796/2-79. Amenajare canal si intersectie DJ677C/DJ677D Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
