

Proiectare si executie pentru investitia: Alimentare cu apa potabila a localitatii Valea Loznei-Preluci, Comuna Lozna, Judetul Salaj

I.D.: 23284387

Documente participare:

- 7-416139.zip

Data publicarii	19.10.17	Coduri CPV	71322200-3
Termenul limita pentru depunere:	08.11.17	Pretul estimativ:	1.849.065,00 RON

Descriere: "Proiectare si executie pentru investitia: Alimentare cu apa potabila a localitatii Valea Loznei-Preluci, Comuna Lozna, Judetul Salaj" Realizarea alimentarii cu apa potabila prin retele sub presiune din PEID in lungime de L=8.306,50 ml si retea de aductiune sub presiune din PEID in lungime de L=943,50 ml , pentru alimentarea cetatenilor si unitatilor administrative si social-culturale ale localitatilor Valea Loznei si Preluci din Comuna Lozna, Jud. Salaj si este compusa din urmatoarele categorii de lucrari: Captarea apei (put forat-PF1, H=30m - 1 buc.); Aductiunea apei (conducte de aductiune L=943,50 ml); Distributia apei la consumatori (conducta de distributie L=8.306,50 ml); Distributia apei la consumatori (bransamente individuale - 91 buc.); Tratarea apei (statie de tratare (ST) de Q=1,5l/s - 1 buc.); Inmagazinarea apei (rezervor de acumulare suprateran din metal si membrana cu V=150 mc - 1 buc.); Pomparea apei (statie de pompare SP - 1 buc.); Stingerea incendiilor (hidranti subterani - 8 buc.); Camine de vane (de linie - 17 buc. Si de ramificatie - 2 buc.); Racord electric aerian (din LEA 20kV, cu PTA de 40-63 KVA - 1 buc.); Valoarea totala estimata a investiei (fara TVA) este de 1.849.065,83 Lei, din care: -Valoarea pentru serviciul de proiectare (fara TVA) este de 35.626,00 Lei, -Valoarea pentru executia de lucrari (fara TVA) este de 1.710.673,00 Lei, -Valoarea pentru LEA 20 kv si Post trafo (fara TVA) este de 60.000,00 Lei, -organizare de santier (fara TVA) este de 42.766,83 Lei, Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 36.125,98 lei fara TVA, acestea nefiind incluse in valoarea estimata a contractului.