

Executie lucrari de constructii strazi in cadrul proiectului "Modernizare retea stradala in comuna Petrova, judetul Maramures"

I.D.: 30688638

Documente participare:

- 7-SCN1015900.zip

Data publicarii	13.09.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	10.10.18	Pretul estimativ:	4.088.726,00 RON

Descriere: Modernizare strazi compusa din: Strazi cu o lungime totala=7444,15 m.Sistemul rutier propus este format din:fundatie din balast de 20 cm grosime;strat de baza din piatra sparta de 15 cm grosime;strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat sort 20 mm BADPC20 de 5 cm grosime,inclusiv amorsare suprafete cu emulsie bituminoasa;strat de uzura din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime;Santuri cu sectiune trapezoidala partial pereata $A_s=0,0946\text{mp}$ $L=945,06\text{ m}$;Lucrari de arta,poduri si podete:Sunt prevazute:Drumuri laterale in lungime totala=180 m,balastate;Pe drumurile laterale:rigola carosabila aria sectiunii $A_s=0,55\text{ mp}$ $L=679,923\text{ m}$;Podete tubulare din teava corugata din polietilena =31 bucati; Zid de sprijin din beton $L=210\text{ m}$;Semnalizare rutiera verticala:stalpi si indicatoare de circulatie=20 bucati;Marcaje rutiere longitudinale =7,445 km;Aparari de mal din anrocamente $L=1665\text{ m}$;Parapet metalic deformabil de tip semigreu $L=1665\text{ m}$. Valoare totala: 4.088.726,66 Ron (fara TVA), din care: Capitol 1.3 - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.345,24 Ron Capitol 4.1. - Constructii si instalatii: 4.083.034,76 Ron Capitol 5.1.1 - Organizare de santier: 2.346,66 Ron Capitol 5.3 - Cheltuieli diverse si neprevazute: 0 Ron Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13 (treisprezece) zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in termen de 6 (sase) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
