
Lucrari suplimentare la contractul de executie lucrari nr. 17076 / 11.04.2012, "Crearea si modernizarea infrastructurii de agrement Sugas Bai, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna"

I.D.: 723817

Data publicarii	13.11.13	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37.433,00 RON

Descriere: Având în vedere dispoziția de șantier și memoriul justificativ nr. 47448/02.10. 2013, au devenit necesare următoarele lucrări suplimentare similare celor prevăzute în contractul inițial: 1. - Baza de tratament (fosta baie caldă): deoarece din cauza ploilor abundente s-a surpat drumul de acces, recent asfaltat. Situația este cu atât mai gravă cu cât în ampriza acestui drum sunt pozate subteran cablurile de energie electrică și conductele de înaltă presiune aferente obiectului deja recepționat: Instalația de zapadă artificială. Este periclitată și subfundatia acestui corp de clădire; din această cauză este necesară executarea unui zid de sprijin pe o lungime de 30 m în lungul clădirii și 14,90 m perpendicular pe axa drumului de 0,3-0,4 m grosime și în medie de 1,0 m adâncime similar celui executat, în spatele clădirii spre pârâul Sugas. Coronamentul zidului trebuie să fie deasupra cotei carosabilului cu cca. 0,15 m, în această situație zidul se va comporta ca și o bordură laterală la drumul de acces spre clădire. Pe coronamentul acestuia se propune o balustradă metalică de protecție h=0.90 m. Accesul la curtea de serviciu a bazei de tratament se balastează și se compactează (62 mp). 2. Teren minigolf: Conducta de apă ce a traversat limita terenului de minigolf s-a desființat. Din această cauză este nevoie ca pentru asigurarea necesarului de apă la clădirea de închidere materiale sportive și grupuri sanitare, să se execute un bransament direct de la sosea (l=50 m, PE750 mm).
