

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: " Extindere retea de alimentare cu apa si brasamente de apa in loc. Pietroasa, Comuna Moldovenesti, jud. Cluj"

I.D.: 103653583

Documente participare:

- FisaDate_DF1227994.pdf
- 2. Caiet de sarcini - Pietroasa.pdf
- 3. Formulare pentru ofertanti - PIETROASA.doc
- 4. Model contract - PIETROASA.docx
- 1.STUDIU DE FEZABILITATE.7z.p7s
- DUAЕ_CERERE_303297.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1227994.pdf
- 1.STUDIU DE FEZABILITATE.zip
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	04.10.24	Coduri CPV	45232150-8 45310000-3 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.24	Pretul estimativ:	2.201.903,12 RON - 2.201.903,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul investitiei il reprezinta: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRASAMENTE DE APA IN LOC. PIETROASA, COMUNA MOLDOVENESTI, JUD. CLUJ. Sistemul de alimentare cu apa propus se compune din : Asigurarea cu apa din captarea a doua izvoare 1 si 2 conform documentatiei hidrogeologice expertizata cu debitul de 0,951/s. Reamenajare camera captare apa si imprejmuire izvoare conducta de aductiune de la izvoare pana in rezervorul de inmagazinare apa potabila nou proiectat cu L= 200 m din conducta PE100 RC cu Dn= 110 mm, Pn 10. Statie de clorinare a apei cu debit 1,61/s montata in container metalic 1.2 x 1.2 x 2.5m, complet echipat cu pompa dozatoare, vas stocare hipoclorit 100 litri, senzor de nivel, contor cu impulsuri DN100. Imprejmuire izvoare cu suprafata de protectie sanitara S (izvor 1 +izvor 2)=100+45=145mp. Rezervor metalic modular, cilindric, montat suprateran pe fundatie din beton armat, cu capacitatea de 100 mc care asigura consumul menajer si rezerva de apa pentru incendiu, amplasat la cota 698 m. Imprejmuire incinta rezervor cu suprafata de protectie sanitara S=287 mp. Retea de distributie apa in lungime totala de 2850 m. Brasamente apa pana la limita de proprietate a imobilului ,echipate cu camin apometru din polipropilena - 165 buc. Alimentare cu energie electrica statie de clorinare. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
