

Lucrari de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi in urma interventiilor la retelele de apa si canalizare de pe raza jud. Cluj.

I.D.: 32928420

Data publicarii	28.12.18	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	14.01.19	Pretul estimativ:	440.000,00 RON

Descriere: Dupa efectuarea lucrarilor de interventii si reparatii la retelele de apa si canalizare de pe raza jud. Cluj, COMPANIA DE APA SOMES S.A. realizeaza lucrarile de umplutura cu balast compactat pana la nivelul carosabilului, dupa care va preda amplasamentul in aceasta stare, executantului lucrarilor de refacere. Cantitatea de lucrari de refacere a carosabilului si a trotuarelor care se va ofera este urmatoarea: 1. Refacere carosabil din beton de ciment: 50 mp; 2. Refacere trotuar din beton de ciment: 50 mp; 3. Refacere carosabil din beton asfaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 1250 mp; 4. Refacere carosabil din beton asfaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazute inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 30 mp; 5. Refacere trotuar din beton asfaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 100 mp; 6. Refacere trotuar din beton asfaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazute inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 50 mp; 7. a) Refacere trotuar din pavaj, pozat dale: 30 mp; b) Refacere trotuar din pavaj, pozat si procurat dale: 100 mp; 8. a) Pozare bordura mare din beton: 50 ml; b) Procurare si pozare bordura mare din beton: 100 ml; 9. a) Pozare bordura mica din beton: 50 ml; b) Procurare si pozare bordura mica din beton: 75 ml; 10. Ridicat la cota camine carosabile: 20 buc; 11. Ridicat la cota camine necarosabile: 15 buc; 12. Ridicat la cota guri de scurgere: 10 buc; 13. Refacere carosabil din beton asfaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii numai stratul de uzura Ba 8 aditivat de 4 cm grosime inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 15 to; 14. Refacere carosabil din beton asfaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazute numai stratul de asfalt turnat de 6 cm grosime inclusiv badijonat cu mastic siliconic la cald: 10 to; 15. Transportul placilor de camin carosabil/necarosabil (de la depozitul achizitorului din ClujNapoca) si montarea acestora la locatia solicitata: 150 buc; 16. Refacere suprafata gazonata cu seminte de gazon: 30 mp; 17. Refacere gard viu cu puiet de gard viu: 20 ml; 18. Refacere plantatie arbusti cu inlocuire arbusti cu puiet de arbusti la o inaltime 0,81 - 1,2 m, specia Forsythia suspensa/Cydonia japonica/Contoneaster horizontalis/Juniperus sp/deutzia/Buxus sempervieus /Thuja, functie de arbusti afectati: 10 buc; 19. Refacere plantatie arbori cu inlocuire arbori cu puiet de arbori cu inaltime de 1,5 - 1,8 m, specia mestecan/molid/castan/artar/salcam/tei/tilia, functie de arbori afectati: 10 buc; 20. a) Pozat dale prefabricate din beton (50x50x8 cm): 15 mp; b) Procurare si pozare dale prefabricate din beton (50x50x8 cm): 30 mp; 21. Refacere rigole deschise din beton de ciment: 20 ml; 22. Refacere rigole acoperite cu dale de beton carosabile: 30 ml.