

**MODERNIZARE STR. LUNCII, STR. GENERAL ZANESCU,
AMENAJARI EXTERIOARE BL. 40 STR. Garii, ALEE CAROSABILA
DE LEGATURA INTRE STR. Garii SI STR. UNIRII, AMENAJARI
EXTERIOARE BLOC ANL 81-82-STR. PRICAZULUI, ALEE
CAROSABILA IN PRELUNGIREA STR. VANATORILOR, STRADA DE
LEGATURA INTRE STR. UNIRII SI STR. TARGULUI ASIGURAND
ACCES LA STADION MECANICA CU PARCARILE AFERENTE,
TRONSON STRADA CRISAN SI STRADA DE LE**

I.D.: 85390823

Documente participare:

- 4 Modele de formulare -semnat.doc
- CAIET SARCINI-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.doc
- PARTE DESENATA ORASTIE-semnat.pdf
- Parte scrisa Orastie-semnat.pdf
- FisaDate_DF1186238.pdf
- DUAE_CERERE_233231.xml
- Solicitare 1 si raspuns-semnat.pdf

Data publicarii	03.08.23	Coduri CPV	45233220-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.23	Pretul estimativ:	7.598.830,00 RON - 7.598.830,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții, achiziție dotări, active necorporale pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STR. LUNCII, STR. GENERAL ZANESCU, AMENAJARI EXTERIOARE BL. 40 STR. GARII, ALEE CAROSABILA DE LEGATURA INTRE STR. GARII SI STR. UNIRII, AMENAJARI EXTERIOARE BLOC ANL 81-82-STR. PRICAZULUI, ALEE CAROSABILA IN PRELUNGIREA STR. VANATORILOR, STRADA DE LEGATURA INTRE STR. UNIRII SI STR. TARGULUI ASIGURAND ACCES LA STADION MECANICA CU PARCARILE AFERENTE, TRONSON STRADA CRISAN SI STRADA DE LEGATURA INTRE STR. GHEORGHE DOJA SI STR. TUDOR VLADIMIRESCU" Se propun următoarele lucrări : - sapaturi si umpluturi pentru realizarea platformei drumului, - executia sistemului de scurgere a apelor pluviale: canalizare pluviala santuri si santuri. - executia sistemului de canalizatie pentru telecomunicatii. - executia stratului de fundatie din balast, - pozarea bordurilor si realizarea trotuarelor/piste si de biciclete - executia stratului de baza din piatra sparta, - executia stratului de legatura din beton asfaltic BAD22,4, - executia stratului de uzura din beton asfaltic BA16, - completarea acostamentelor cu balast si piatra sparta, finalizarea lucrarilor de scurgere a asezarea la cota a caminelor de vizitare si agurilor de scurgere, - lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala, Trotuarele/pistele de biciclete vor fi delimitate fizic între ele și față de celelalte elemente de infrastructură, prin aliniamente de borduri. Trotuarele vor fi încadrate de borduri conform planșelor "Profiluri transversale tip". Bordurile vor fi așezate pe o pana de beton C16/20. Pasul la bordura va fi de 0.02 m in zona acceselor, la intersecțiile cu străzile laterale si la trecerile de pietoni si de 0.10 m in restul zonelor. Prin reducerea pasului la bordura la 0,02 cm va fi asigurat accesul persoanelor cu dizabilități fizice in zona trecerilor de pietoni. Valoarea estimată a achiziției este de 7.598.830 lei fără TVA și, conform Devizului general al obiectivului de investiții, este compusă din : Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiții 7.598.830 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații 7.578.830 lei fără TVA 4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.328.586,99 lei , fara TVA 4.1.2. Pentru care nu exista standard de cost 3.250.243,01 lei, fara TVA Capitolul 5.1-Organizare de șantier 20.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 20.000 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general).
