

Lucrari suplimentare pentru „Înfiintare retea de canalizare, reabilitare drum, extindere retea alimentare cu apa, modernizare camin cultural si înfiintare centru de zi pentru copii "tip after-school" în comuna Mociu, judetul Cluj”

I.D.: 294117

Data publicarii	21.08.13	Coduri CPV	45232440-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Avand in vedere prevederile autorizatiei nr.4162/22.08.2012,emise de catre DRDP Cluj - Napoca privind amplasarea retelei de canalizare pe traseul drumului national DN 16 in afara amprizei drumului (in proiectul tehnic aceasta trebuia sa fie amplasata in acostament), cat si faptul ca noul amplasament se suprapune cu rigola de scurgere a apelor pluviale cat si faptul ca dupa desfacerea rigolei de scurgere din dale prefabricate sau placi de beton turnate cu rosturi se dispunene renuntarea la executieia caminelor de canalizare din polietilena si inlocuirea acestora cu camine din beton iar ultimul element in care se va monta si capacul din fonta sa fie conic pentru a constitui corp comun cu panta rigolei de scurgere care se va reface la forma initiala (triunghiulara). Capacul de canalizare care se va monolitiza in beton. De asemenea pe portiunea cuprinsa intre nr.de casa 114 (sediul notar public) si nr. de casa 87, in dreptul drumului spre statia de epurare se va scoate pe o portiune de 636 metri liniari si reseaua de canalizare veche care a deservit blocurile de locuinte si vechiul spital din localitate, iar reseaua de canalizare noua urmand sa fie amplasata pe amplasamentul acesteia in zonele in care aceste trasee se suprapun. Avand in vedere autorizatia nr.50/18.09.2012 , emisa de catre RAADPP Cluj -Napoca privind amplasarea conductei de canalizare inafara amprizei drumului comunal cat si faptul ca de la intocmirea studiului de fezabilitate si pana la intocmirea proiectului de canalizare aferent proiectului integrat 322 drumul comunal a fost reabilitat de catre Consiliul Judetean in acest moment fiind in garantie si neputandu-se amplasa conducta de canalizare in acostament solutia pentru executarea retelei ramanand a fi executia acesteia pe amplasamentul conductei de alimentare de apa se dispune scoaterea conductei de apa , dupa care se va esecuta reseaua de canalizare la adancimea din proiect iar conducta de apa se va reamplasa lateral dreapta-stanga (in functie de teren) deplasat lateral la 50 cm de conducta de canalizare. De asemenea caminele de canalizare se vor inlocui cu camine din beton cu ultima piesa de tip „con” in care se va amplasa capacul de canalizare care se va monolitiza in beton.Se va reface reseaua de alimentare cu apa si bransamentele la proprietati la forma initiala. referitor la Cap. II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor din prezentul anunt de atribuire, valoarea reala a acestuia este de -180.01 lei, dar programul SEAP nu permite valori negative.