

---

## **Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru proiectul de investitie „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere satele Schitu Scoicesti, Glîmbocata Deal si Glîmbocata, comuna Leordeni, judetul Arges”**

I.D.: 29480469

---

Data publicarii	10.07.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.814.006,40 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru proiectul de investitie „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere satele Schitu Scoicesti, Glîmbocata Deal si Glîmbocata, comuna Leordeni, judetul Arges” Obiectul contractului contine doua componente: A) Proiectarea: Documentatia se va elabora având la baza Studiul de Fezabilitate si în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, precum si in conformitate cu Ordinul nr. 863/2008. Se vor respecta Standardele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. B) Executia lucrarilor: Capacitati (în unitati fizice): - retea de canalizare: 12.086 m; - statii de pompare ape uzate - 4 buc; - racorduri de canalizare - 510 buc. Reteaua de canalizare se va realiza din teava de PVC, SN4; Caminele de vizitare se vor realiza din tuburi de beton prefabricate, conform STAS 2442-82; Statiile de pompare ape uzate se vor realiza sub forma unui cheson circular din material plastic (PAFSIN, PVC, PEID) sau din beton armat prefabricat; Caminele de racord se vor executa din material plastic (PP, PEID, PVC). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---