

## **Executie lucrari pentru proiectul: "RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI DUMBRAVITA, COMUNA DUMBRAVITA, JUDETUL MARAMURES "**

I.D.: 93940290

Documente participare:

- FisaDate\_DF1206154.pdf
- 01. ARHITECTURA.pdf
- 02. REZISTENTA.pdf
- 03. INSTALATII SANITARE.pdf
- 04. INSTALATII TERMICE.pdf
- 05. INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 2. Caiet de sarcini-DUMBRAVITA.pdf
- 3.Formulare pentru ofertanti - DUMBRAVITA.pdf
- 4.Model contract - DUMBRAVITA.pdf
- I.REFERATE DE VERIFICARE.pdf
- II.MEMORIU TEHNIC GENERAL.pdf
- III. BREVIAR DE CALCUL.pdf
- IV.CAIETE DE SARCINI.pdf
- VII.PROGRAME DE CONTROL SI FAZE DETERMINANTE.pdf
- V.LISTE FARA PRET.7z.001
- 01. ARHITECTURA-1.pdf
- 02. REZISTENTA-1.pdf
- 03. INSTALATII SANITARE-1.pdf
- DUAE\_CERERE\_266538.xml
- Raspuns solicitare clarificari 1237-12.03.2024.pdf

---

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	1.415.291,92 RON - 1.415.291,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Cladirea care face obiectul prezentei documentatii a fost construita in anul 1910 si are regim de inaltime P+1E. La nivelul infrastructurii cladirii se vor realiza subzidiri ale fundatiilor de contur cu o latime de 60cm, pentru a se asigura adanancimea minime de inghet. La nivelul planseului peste ultimul nivel se propune : - Termoizolarea planseului, cu vata minerala bazaltica, avand grosimea de 30 cm, montata intre grinzile transversale din lemn existente. - Se vor inventaria toate grinzile de lemn in vederea identificarii celor care necesita reabilitare sau inlocuire. - La nivelul sarpantei se vor monta clesti din lemn de 2x5x15 cm, pasul de dispunere fiind din doi in doi capriori. - Inlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, cu jgheaburi si burlane noi din tabla, asigurandu-se indepartarea apelor meteorice de fundatiile cladirii prin canalizarea acestora. - La nivelul fatadelor, se vor desface finisajele existente si se vor reface conform planselor de arhitectura propuse. Inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celor aferente acceselor in cladire, cu tamplarie eficienta energetic cu Geam cu sticla securizata si laminata / interior si exterior lemn stratificat natur/ balamale, garnituri, maner la interior. In faza de executie se va avea in vedere respectarea principiului mentionat in ghidul de finantare DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH). Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este: cu 6 zile inainte de data limita depunerii ofertei. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile.

---