

Obtinerea de informatii in scopul actualizarii documentatiei de atribuire pentru lucrarea "Ignifugarea platformelor tehnologice de acces la grinzi inelare ale cladirilor reactoarelor Unitatilor 3 si 4"

I.D.: 71339582

Documente participare:

- CS-ignifugare-2-2022-06-28.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.07.22 | Coduri CPV | 45343100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 22.07.22 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: Este necesar sa fie executate lucrari de ignifugare la platformele tehnologice de acces la grinzi inelare la cladirile reactoarelor de la Unitatile 3 si 4 deoarece garantia lucrarilor executate anterior a expirat. Platforma tehnologică este alcatuita din: • podina de lemn de brad; • structura de lemn de brad, pentru sustinerea podinei; • structura metalica cu balustrade de protectie. Structura metalica sustine podina si structura de sub podina. Suprafata totala a platformelor din lemn este de 2.460 mp, pentru cladirile reactoarelor U3 si U4. Lucrarea de ignifugare si reabilitare a platformei tehnologice consta in activitatile: a) Demontarea integrala a platformei. b) Verificarea vizuala a integritatii dulapilor de lemn de brad care compun platformele tehnologice. c) Inlocuirea dulapilor, daca si unde este cazul. d) Pregatirea suprafetelor si ignifugarea integrala a podinei si a structurii de sustinere cu sistem de protectie ignifuga pentru exterior. e) Remontarea elementelor de structura de sustinere inlocuite si - apoi - a podinei prin fixarea cu suruburi pe structura metalica. f) Transportul materialului rezultat ca nefolositor la groapa de gunoi a oraşului Cernavodă. g) Obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare derularii si receptiei lucrarii. Necesare materiale estimat in CS actual [...] Procentul maxim de inlocuire dulapi lemn la unitate 3 a fost estimat la 25%. Procentul maxim de inlocuire dulapi lemn la unitate 4 a fost estimat la 40%. In urma acestor considerente s-au estimat urmatoarele cantitati maxime de dulapi de lemn pentru inlocuire (total pentru unitate 3 si 4): -dulapi de lemn de brad (15cm x 3.8cm x L)=10.7 mc; --dulapi de lemn de brad (20 cm x 4.8cm x L)=5.3 mc (include si necesar pentru distantieri, 20 cm x 4.8cm x 40 cm) Este posibila vizitarea amplasamentului. Solicitarea privind aprobarea accesului trebuie sa fie transmisa Achizitorului cu minim 48 ore înainte de vizită in cazul operatorilor economici care nu detin ecuson permanent de acces pe platforma CNE Cernavoda. Vizitarea şantierului se poate face numai în intervalul orar 8.00-16.00, cu intrare pe amplasament cel tarziu ora 11. Pe perioada de elaborare a ofertei va fi permis accesul ofertanţilor prin reprezentanţii desemnaţi. Aceştia se vor prezenta în şantier cu o împuternicire scrisă (în original) din partea ofertantilor, însoţită de actul de identitate al reprezentantului. Vizitarea amplasamentului se poate face numai după îndeplinirea formalităţilor de acces şi aprobarea la CNE Cernavodă a acestora. La sfarsitul fiecărei vizite, reprezentantii ofertantilor si reprezentantul Achizitorului vor incheia o minuta. Alte detalii privind executarea lucrarii sunt in caietul de sarcini atasat.
