

Proiectare si executie aferente proiectului "Modernizarea și reabilitarea plotului de irigații SPP III, aparținând O.U.A.I. Ivanesti, județul Călărași, din amenajarea de irigații Galatui Calarasi".

I.D.: 43014861

Documente participare:

- 04-Formulare.pdf
- 05-Caietul de sarcini - model contract.pdf
- 07-Caiet de sarcini.pdf
- 08-SF - inclusiv expertiza.pdf
- 09-Planse.pdf
- 10-Expertiza tehnica.pdf
- FisaDate_DF1077734.pdf
- DUAE_CERERE_42363.xml

Data publicarii	25.02.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.03.20	Pretul estimativ:	3.579.912,83 RON - 3.579.912,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie aferente proiectului "Modernizarea și reabilitarea plotului de irigații SPP III, aparținând O.U.A.I. Ivanesti, județul Călărași, din amenajarea de irigații Galatui Calarasi". Contractul de executie lucrari se va derula pe o perioada de 7 luni de la semnare. Proiectul tehnic se va realiza in termen de 30 zile de la semnarea contractului. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Executia lucrarilor de constructie-montaj aferente obiectivului de investitie vor consta in principal din: • Curatirea cuvei statiei de pompare; • Lucrari de reparatii constructii (reabilitare CIE, lucrari de izolatii infrastructura, reabilitarea cuvei statiei de pompare, reabilitare postamente pompe, etc.); • Retehnologizarea stației de pompare și punere sub presiune prin inlocuirea electropompelor existente nefuncționale cu electropompe noi, cu caracteristici functionale conform DALI; • Adaptarea instalațiilor hidraulice si hidromecanice existente în stația de pompare cu noile echipamente achizitionate si realizarea instalației de contorizare a apei pentru irigații (debitmetre, stuturi, flanșe, coturi, teuri,vane, etc.); • Lucrări de reabilitare retea conducte, nodurilor hidrotehnice și inlocuire a armăturilor de pe traseu: vane de linie, hidranți, instalații de aerisire-dezaerisire, instalații de golire; • Modernizarea si retehnologizarea sistemelor de acționare a electropompelor prin montarea de convertizoare de frecventa; • Lucrari de repositionare a instalatiilor si echipamentelor electrice existente.
