

## Lucrari de renovare 3 camere camin

I.D.: 71234885

Data publicarii: 12.07.22 Coduri CPV: 45453100-8

Pretul estimativ: 51.228,36 RON - 51.228,36 RON

Descriere: 2 CG01D1 MP 63,00000 STRAT SUPORT-SAPA-PENTRU PARCHET DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 4 RPCG22A MP 21,00000 COMPARTIMENTARI DIN GHIPS-CARTON DE 12,5 MONTARE PE STRUCTURA METALICA 5 RPCJ36A1 MP 171,00000 GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTERIOARE DE 3 MM EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS 2 STR INCLUSIV SLEFUIRE 6 CG11A1 MP 9,00000 PARDOSELI DIN PLACI DIN GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIUARE ASEZATE SIMPLU 8 CI06A1 MP 27,00000 PLACAJ DIN FAIANTA LA PERETI DE ACEEASI CULOARE SI ACELASI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV FAIANTA 9 AMC3D63 BUC 3,00000 MONTAJ INSTALATII ELECTRICE, INCENDIU MEDIA 10 CN04B1 MP 210,00000 VOPSITORII DE INTERIOR SAU EXTERIOR EXECUT. LA TAVANE SI PERETI, PE GLET DE IPSOS EXIST. INCLUSIV APLICARE DE AMORSA 11 CK03B1 BUC 3,00000 USI DIN LEMN SIMPLE, INTERIOR SAU EXTERIOR, INTR-UN CANAT, PE TOC 12 CG02D1 MP 54,00000 PARDOSELI DIN PARCHET MONTAT PE SUPRAFETE EXISTENTE, IN INCAPERI CU SUPRAFETE PESTE 10 MP 13 RPCK12B1 M 60,00000 PLINTA PARCHET 14 SA18C1 M 18,00000 TEAVA PVC D 40 MM MONTAJ INGROPAT LA COND CANALIZ 15 SA18H1 M 24,00000 TEAVA PVC D 110 MM MONTAJ INGROPAT LA COND CANALIZ 16 SA16C1 M 24,00000 TEAVA PPR D 32 MM IMBINARE PRIN LIPIRE CONDUCTE DE DISTRIB APA CALDA MENAJERA 17 SA16B1 M 12,00000 TEAVA PPR D 25 MM IMBINARE PRIN LIPIRE CONDUCTE DE DISTRIB APA CALDA MENAJERA 18 SA16A1 M 24,00000 TEAVA PPR D 20 MM IMBINARE PRIN LIPIRE CONDUCTE DE DISTRIB APA CALDA MENAJERA 20 SD03A1 BUC 9,00000 ROBINET COLTAR 1/2" 21 SC01A1 BUC 3,00000 RIGOLA DUS 22 SC07A BUC 3,00000 VAS WC COMPLET