

Sistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Sudiți, județul Ialomița

I.D.: 38255467

Documente participare:

- 7-SCN1052435.zip

Data publicarii	05.09.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.09.19	Pretul estimativ:	12.794.373,15 RON - 12.794.373,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lungime totală rețea de canalizare - 19.656 ml, Ansamblu stație de vacuum + stație de epurare ape uzate Quz= 2x150, mc= 300 mc/ zi - 1 buc, Stație pompare apă epurată Spam - 1 buc, Post transformare - 1 buc. Rețeaua de canalizare prin vacuumare prevăzută a se înființa în Comuna Sudiți este alcătuită din materiale durabile, teavă polietilenă înaltă, densitate PE 80 SDR 11 10 bar având rigurozitate scăzută, cu îmbinări electrosudabile. Camere colectoare tip Z 65 mm - 245 buc - și sunt construcții circulare din polietilenă având diametrul de 1000 mm iar înălțimea de 2000 mm. Platforma betonată, armată - Sc = 21,00 mp, pentru amplasare, montat și protecție utilaje tehnologice - grătar cu snec, instalație deshidratare nămol, suflante, debimetru electromagnetice, tablou electric și de automatizare - L = 7,00 m, B= 3,0 m, G= 0,20 m. Bazin egalizare - separator nicip, grăsimi - construcție din beton armat - îngropată - Sc = 84 mp, L= 7,00 m, B= 12,00 m, H= 3,00m, G= 0,20 m, Volum 160 mc. Platformă din beton armat - Sc = 15 mp pentru montaj container personal laborator L= 6,00 m, B= 2,50 m, G= 0,20 m. Platformă din beton armat - Sc = 9 mp, pentru montaj generator electric. Stație de vacuum de generare a depresiunii - construcție subterană având Sc = 5,69m x 3m= 17,07 mp. Sistem constructiv - fundații continui din beton armat, pereți - zidărie cărămidă, stâlpi din beton armat, învelitoare din tablă zincată. Biofiltru, cameră vane - rezervor vaccum, mdul biologic, cameră tehnologică, gură de descarcare - varsare. Stație vacuum, Stație de epurare și stație de pompare. Valoare estimată - 12.794.373,15 lei, din care 7.390.148,86 lei - construcții și instalații, 5.070.843,64 lei - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, 156.197,77 lei - montaj, 139.231,87 lei - dotări, 37.951,01 lei - lucrări construcții și instalații aferente organizării de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier
