

“Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatea Biruinta, judetul Constanta”

I.D.: 41682992

Data publicarii	01.02.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Activ de ex pentru CL “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea retelei de distributie din localitatea Biruinta, jud Constanta”, constau in: Loc Techirghiol • Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa potabila din orasul Techirghiol prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100RC, PN6, DN 110/160/180/200/225/250315/355, L=12.742 m; • Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa potabila din orasul Techirghiol cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/315, L=8.306 m; • Ob. 3 - Reabilitare retea canalizare din orasul Techirghiol prin inlocuire retea de canalizare cu conducte PCV-KG, SN 8, DN 250/315, L=4.255 m; • Ob. 4 - Extindere retea canalizare din orasul Techirghiol cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 2500, L=10.328m • Ob. 5 - Statia de pompare apa potabila - SPH (Str. George Enescu) - Statie noua de pompare a apei potabile SPH Techirghiol - 1 buc; - Extindere conducta de refulare cu conducte PEID, PE 100RC, PN 6, DN 160, L=30m; - Extindere conducta de aspiratie cu conducte PEID, PE100RC, PN 6, DN 160, L=124m; • Ob. 6 - Reabilitare statie de pompare apa uzata SP1 si a caminului de vane adiacent - Lucrari de reabilitare - statie de pompare a apelor uzate SP 1 - 1 buc; - Lucrari de reabilitare - camin de vane adiacent SP 1 - 1 buc. • Ob. 7 - Puncte de masura presiune - Senzori presiune - 3 buc. Localitatea Biruinta Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa potabila prin inlocuire retea de distributie (inclusiv lungimile subtraversarilor) - 4.733 m; Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa potabila - Extindere retea de distributie (inclusiv lungimile subtraversarilor) - 2.878 m; - Statii de pompare apa uzata menajera cu separare de solide; - Conducta de refulare aferenta statiei de pompare. Lucrarile sunt impartite pe sectoare, sectoare care sunt detaliate in Caietul de sarcini .