

Execuție lucrări de construcție pentru proiectul "INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA IN ORASUL HOREZU, JUDETUL VALCEA"

I.D.: 62599319

Documente participare:

- 6.Formulare.pdf
- 7.Model contract.pdf
- 10.Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1129639.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti - clarificari.pdf
- PT - Partea 1 - pentru SICAP.pdf
- PT - Partea 2.pdf
- PT - Partea 3.pdf
- DUAE_CERERE_142085.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	03.11.21	Coduri CPV	45216100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.11.21	Pretul estimativ:	1.656.741,02 RON - 1.656.741,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Cladire ce are destinatia de Centru local integrat pentru situatii de urgenta, si este o cladire prismatica de plan rezalitat. Regimul de inaltime este parter. Dimensiunile maxime sunt 24,30 m x 23,20 m. DESCRIEREA FUNCTIONALA - Regimul de inaltime: Parter - Inaltimea actuala la streasina: 3.30 m - Inaltimea libera : 3.00 m - Suprafata construita: 486,00 mp - Suprafata desfasurata: 486,00 mp - Inaltimea medie a soclului: 0.60 m - Numar tronsoane: 1 - Timplaria: tamplarie PVC cu eficienta termica - Tip acoperis: sarpanata lemn - Tip invelitoare: tabla tip tigla - Fundatiile din beton armat - Pereti exteriori din zidarie BCA de 30cm latime - Pereti interiori de compartimentare din zidarie de BCA. - Planseu peste parter din beton armat. - Pardoseala din beton. Functiuni cladire P-01 - Cazier judiciar = 12,00mp P-02 - Hol = 28,00 mp P-03 - Dispecerat = 12,00 mp P-04 - Camera armament = 10,20 mp P-05 - Birou serviciu criminalistica = 12,00 mp P-06 - Birou serviciu judiciar = 12,00mp P-07 - Birou comandant = 15,90 mp P-08 - Secretariat = 12,00 mp P-09 - Birou ancheta = 12,00 mp P-10 - Birou serviciu ordine publica = 12,00 mp P-11 - Birou agenti proximitate = 12,00 mp P-13 - Magazie materiale curatenie = 6,00 mp P-15 - Birou serviciu rutier = 11,11 mp P-16 - Birou serviciu rutier = 12,00 mp P-17 - Sala multifunctionala = 32,00 mp P-18 - Grup sanitar femei = 6,15 mp P-19 - Grup sanitar barbati = 12,15 mp P-20 - Birou serviciu SVSU = 12,00 mp P-21 - Birou serviciu Politie locala = 12,00 mp P-22 - Hol = 24,90 mp P-23 - Grup sanitar femei = 7,50 mp P-24 - Grup sanitar barbati = 6,90 mp P-25 - Birou Jandarmerie = 9,00 mp P-26 - Centrala termica = 12,90 mp P-27 - Hol = 5,10 mp P-28 - Depozit combustibil solid = 12,00 mp Sutil = 411,19 mp Sconst.= 486,00 mp Proiectul cuprinde alaturi de cladire si 5 spatii de parcare acoperite cu o structura metalica usoara cu prelata din PVC.Suprafata spatiilor de parcare este de 62,50 mp. Tot in incinta se vor amenaja alei carosabile in suprafata de 186,00 mp si alei pietonale in suprafata de 49,69 mp. Prin investitia de fata se doreste : - rezolvarea situatiilor de urgenta civile, operativ, si cu pierderi umane si materiale minime, in cazul producerii unor situatii de urgenta. - eficientizarea actiunilor de gestionare a situatiilor de urgenta, in vederea mentionerii sub control a riscurilor si asigurarii starii de normalitate a vietii comunitatilor umane Detalii in Caietul de sarcini anexat. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 3-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

