

## Execuție lucrări în cadrul proiectului „Centru social, sat Barbalai, Comuna Tatulesti, Judetul Olt”

I.D.: 46197432

Data publicarii 07.05.20 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 434.371,79 RON - 434.371,79 RON

Descriere: Se solicită execuția lucrărilor de construcții și achiziția dotărilor prevăzute în proiectul „Centru social, sat Barbalai, Comuna Tatulesti, Judetul Olt”. Centrul de zi se va amenaja numai pe parter, fiind împărțit astfel: 1. HOL ACCES = 7.87 mp 2. BIROU = 7.43 mp 3. OFICIU = 7.87 mp 4. SPAȚIU POLIVALENT = 69.28 mp 5. GRUP SANITAR BARBATI = 8.67 mp 6. GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI = 5.14 mp 7. GRUP SANITAR FEMEI + 6.66 mp 8. CENTRALA TERMICA = 14.70 mp 9. HOL CIRCULAȚIE = 3.42 mp Accesul principal este prevăzut cu o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Volumetria este simpla, cu o amprenta la sol rectangulara 23.55 m x 8.80 m pe latura de est si 5.65 m pe latura de vest. Inaltimea la streasina este de 3.64 m si respectiv 6.41 m cota maxima la coama. • Sistemul structural: zidărie portanta cu stâlpi, centuri si grinzi • Închiderile exterioare: cărămidă cu goluri (25 cm) + termosistem 10 cm + strat final tencuiala. • Placa de la parter, planseul peste parter, grinzi, centuri, fundații, din beton armat. • Pereții interior sunt tot din cărămidă de 25 cm grosime. • Pereții de compartimentare din toalete sunt realizați de HPL de 2 cm grosime. • Acoperiș: tip șarpanta în două ape. • Invelitoare: țigla metalica de tip Lindab. • Ferestrele si ușile exterioare: tamplarie PVC - alb cu bariera termica si geam termopan. Detalierea elementelor constructive se regăsește în atașament.