

Executie lucrari in cadrul proiectului "Amenajare trotuare in localitatea Socodor, judetul Arad"

I.D.: 26867629

Documente participare:

- 7-425474.zip

Data publicarii	22.03.18	Coduri CPV	45233161-5
Termenul limita pentru depunere:	10.04.18	Pretul estimativ:	1.346.326,00 RON

Descriere: Lungimea totala a trotuarelor ce urmeaza a fi modernizate este de 7.291 m. Se mai doreste amenajarea a 2 platforme cu suprafata de 211mp fiecare si amenajarea aleii centrale pietonale cu suprafata de 238mp. In prezent, trotuarele sunt intr-o stare avansata de degradare: pe portiuni intregi apa stagneaza pe acestea, in unele zone acestea au fost acoperite de buruieni si din aceasta cauza ele au devenit impracticabile. Pentru a evita noroiul, pietonii circula pe partea carosabila, riscand astfel producerea unor accidente. Lungimi propuse trotuare: Trotuar 1 : Lungime 684m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 2 : Lungime 1.212m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 3 : Lungime 1.057m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 4 : Lungime 1.041m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 5 : Lungime 747m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 6 : Lungime 123m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 7 : Lungime 770m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 8 : Lungime 135m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 9 : Lungime 363m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 10 : Lungime 746m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 11 : Lungime 330m; latime 1 m; platforma 1,2 m Trotuar 12 : Lungime 83m; latime 1 m; platforma 1,2 m Suprafete propuse pentru platforme Platforma 1 in suprafata de 211 mp Platforma 2 in suprafata de 211 mp Alea centrala in suprafata de 238 mp Situatia proiectata: Beneficiarul a solicitat proiectarea acestor trotuare in vederea asigurarii conditiilor optime de confort si siguranta necesare desfasurarii traficului pietonal. Realizarea corespunzatoare a dispozitivelor de scurgere a apelor de pe suprafata trotuarelor va permite scurgerea continua a apelor pluviale spre santuri sau spre zona verde prin panta transversala. Lungimea totala a trotuarelor proiectate din Comuna Socodor este de 7.291m. S-a adoptat un complex rutier alcatuit din : TIP 1 -Trotuare pe toata lungimea traseului proiectat in afara zonei acceselor la proprietati: - pavaj prefabricat de 6 cm grosime - strat de nisip 5 cm - fundatie din balast 20 cm TIP 2 - Trotuare in zona acceselor la proprietati (pe o lungime de 5 m la fiecare acces) si la platforma 1 si platforma 2 - pavaj prefabricat de 8 cm grosime - strat de nisip 5 cm - strat de piatra sparta 20 cm - fundatie din balast 25 cm TIP 3 - In zona aleii existente din centrul localitatii Socodor (S = 238mp) - pavaj prefabricat de 4 cm grosime - strat de nisip 3 cm - structura existenta se pastreaza Pavajul se va incadra intre borduri prefabricate din beton cu sectiunea 10x15cm, asezate pe o fundatie din beton C8/10.