

"Modernizare, sistematizare retea jt si securizare bransamente aferente PTA CAP Prundu, oras Pitesti, judetul Arges"

I.D.: 8407129

Data publicarii 11.02.13 Coduri CPV 45231400-9

Termenul limita pentru depunere: 25.02.13

Descriere: Modern, sistem ret jt si secur br pt capacitatiile fizice exist ale celor 3 posturi de transf PTA CAP Prundu, PA Prundu(circ af Str.Prundu Mic)si PTA Prundu Mic,cu realiz in doua 2: Etapal Intermediara-realiz lucrari de moder, sistem ret jt si secur br fara a modif schema el monof din prezent(conf situatiei existente)cu func pe o perioada de minim 3 luni de la PIF,pana la solicitarea de catre CEZ DISTRIBUTIE pt realiz etapei finale: Inloc conduc funie Al af ret de jt PTA CAP Prundu cu conduc tors tip T2X95OLAL+3x95Al+2x25mmp,Inloc conduc tors de tip TYIR50OLAL+3x50+16Al,pe alocuri rupte si inadite necorespunzator af circ.6,cu tors tip T2X95OLAL+3x95Al+2x25mmp,Reconfig ret de jt,conf schemei monof,Inloc stalpilor care nu mai prez siguranta in exploatare sau datorita reconf ret de jt,cu stalpi de beton centrifugat tip SC,indreptarea celor inclinati si refacerea fundatiilor unde este cazul Preg prin montarea stalpilor speciali si a tors a.i. sa se poata,realiz etapa a II-a de sectionare a ret alim din post de transf dif Inloc echip af PTA Prundu Mic(trafo,cadru SFEN si CD),in vederea realiz mai multor circ si posibilitatea preluarii in cadrul etapei all-a din consumatorii af PTA CAP Prundu Secur br exist af celor 3 posturi de transf(PTA CAP Prundu,PA Prundu-circ str.Prundu Mic si PTA Prundu Mic),prin montare de FDSC-uri la limita de proprietatea si realiz subterana a br: a)Pt abonati monof montare FDSC-4M,realiz coloane colective(alim FDSC)cu conduc ACYABY 4x35mmp/ACYABY4x50mmp si coloane individuale cu conduc ACYABY3x16mmp/ACYABY3x25mmp b)Pt abonati trif montare FDSC-2T,realiz coloane colective alimentare FDSC)cu conduc ACYABY 4x50mmp/ACYABY4x70mmp si coloane individuale cu conduc ACYABY5x16mmp/ACYABY5x25mmp Etapall Finala-care cade tot in sarcina executantului dar se va realiza dupa minim 3 luni de la PIF- Etapal,pana la solicitarea de catre CEZ DISTRIBUTIE pt realiz acesteia, consta in realiz lucrari de reconfig ret jt af PTA CAP Prundu,PA Prundu(circ.Str.Prundu Mic)si PTA Prundu Mic: Sectionare vizibila intre ret de jt af celor trei posturi de transf Preluare consumatori af PTA CAP din PA Prundu(pecirc.Str.Prundu Mic)si din PTA Prundu Mic(pe circ.3, realizat in Etapal),prin debransare si rebransare. Val est a contrac este de 422.020,00 lei fara TVA din care val totala a mater si echip puse la dispozitie de catre benef este de 58.818,00 lei fara TVA.Conf Devizului General priv cheltuielile necesare realizarii lucrarii,valorile estimate af lucrarii sunt: Cheltuieli pentru OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI-60,00 RON Cheltuieli pentru investitia de baza-416.050,00 RON Organizare de santier-5.910,00 RON Cheltuieli diverse si neprevazute-0 RON Of fin va cuprinde pt mater puse la dispoz de catre benef numai contravaloarea transp de la Depozitul Central din Craiova,str Caracal nr.244,pana la lucrare.In lista cu cantitatile de lucrari,in Form F3, materialele puse la dispoz de catre benef vor fi prinse cu valoarea 0.