
ASFALTARE STRAZI IN SATELE GURA SUTII SI SPERIETENI, COMUNA GURA SUTII, JUDETUL DAMBOVITA

I.D.: 95304494

Documente participare:

- FisaDate_DF1209893.pdf
- Caiete de sarcini.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- Parte desenata.pdf
- PTDE.pdf
- SECTIUNEA I - CAIET DE SARCINI.pdf
- SECTIUNEA III MODELE DE FORMULARE.pdf
- Sectiunea III_Modele de formulare Asfaltare Gura Sutii.doc
- SECTIUNEA II-INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- SECTIUNEA IV MODEL DE CONTRACT.pdf
- DUAE_CERERE_273233.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

Data publicarii	02.04.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.04.24	Pretul estimativ:	3.317.797,42 RON - 3.317.797,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului cuprinde: Executie lucrari: Amplasamentul Strazile: Viitorului, Fratiei, Gaestiului T1, Gaestiului T2, Agricultorului, Pictorului, Ursului, Dulgherului, Iepurelui, Mecanizatorului, Fierarilor, Romei, Sondorului, Gospodarilor, Gradinilor, Cimitirului, Linistei, Berzei. Modernizarea acestora se va face pe o lungime totala de aproximativ 3161 m prin refacerea integrala a structurii rutiere. Structura rutieră. Profil transversal Se va executa integral structura rutiera de tip elastica pe intreaga latime a partii carosabile. - 7 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008; - 20 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013; - 30 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013 - săpătură ;

1. Acostamente Acostamentele se vor realiza cu platforma comuna cu a străzii si vor fi închise la partea lor superioara cu 27 cm de piatra sparta. Lățimea acostamentelor va fi de 0,50m. Panta transversala va fi de 4% in aliniament.
2. Scurgerea apelor Scurgerea apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale și longitudinale. Se vor amenaja la marginea platformei dispozitive de colectare și scurgere a apelor de suprafața (șanțuri, rigole triunghiulare, rigole carosabile, rigole de acostament, rigole ranforsate, rigole scafă etc.), cu secțiune protejată-din beton/neprotejată(pământ), sau se vor decolmata și curăța dispozitivele existente.
3. Siguranța circulației Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare rutieră verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație.

A. În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

B. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor -12 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 7-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor..

Nota: AC va răspunde la solicitările de clarificări, adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B, astfel orice solicitare de clarificari transmisa in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.
