

Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in sat Branzari, comuna Micesti, judetul Arges

I.D.: 94063329

Data publicarii	26.02.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 888.000,00 RON - 888.000,00 RON

Descriere: Achizitia de lucrari aferente proiectului „Înfiintare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Brânzari, comuna Micești, județul Argeș” astfel: - Sursa de apă constând dintr-un puț forat cu HF= 200 m executat în sistem hidraulic, pentru un debit necesar de 1,4 l/s, echipat cu electropompă submersibilă având caracteristicile: QP=12 mc/h și HP= 100m; - Conductă de aducțiune apă brută , din teavă PEID tip PE 100, Pn 10 cu De= 63 mm-L= 60m; • Gospodărie de apă constând în: - Rezervor de înmagazinare a apei, de tip metallic, suprateran: 100 mc; - Clorinare cu hipoclorit de sodiu QZI MAX= 1,4 l/s; instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodium; - Conductă de transport apă potabilă de la Gospodăria de apă la Rețeaua de distribuție, din țevă PEID tip PE 100, Pn 10 cu DE 110 mm-L= 5 M; - Stație de pompare apă potabilă, containerizate , echipată cu două electropompe cu ax vertical (1A+1R) și turație variabilă având QP= 30 mc/h și HP= 22,6-31,6 m CA; - Rețea de distribuție a apei dimensionată la QC= 0,7 l/s și verificată la QV= 6l/s, din țevă PEID tip PE 100 cu LTOTALĂ= 915 m, din care: cu De 110 mm- LTOTALĂ=805 m și cu De 63 mm- L= 110 m; - Cămine de branșament din PE cu Di 500 mm și conducte de branșament din PEID tip PE 100 cu De 25 mm și LTOTALĂ= 65 m-35 buc; - Hidranți de incendiu exterior supraterani , având Dn 80 mm- 3 buc; - Cămine : 3 buc, din care 2 buc (CV) , 1 buc (CG); - Lucrări de amenajare a incintei gospodăriei de apă (Cale acces, terasamente, împrejmuire)
