

## **Lucrari de Alimentare cu energie electrica a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin, Splai Mihai Viteazul, nr. 6D, PI = 269,18 KW**

I.D.: 73765025

---

Data publicarii	04.10.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 154.934,10 RON - 154.934,10 RON

---

Descriere: Descrierea sintetică a lucrărilor de bază aferente investiției: Beneficiarul UAT judetul Mehedinti a obtinut din partea DE Oltenia S.A avizul tehnic de racordare nr. 001200066424 din 23.02.2022. Conform pct. 2 lit. c) din ATR, Lucrarile pe fondurile beneficiarului ce trebuie executate sunt: -se monteaza AAR ( in partea de Nord-Vest a ambulatoriului ) intre FDCS 1T-630 A nr. 1,FDCS 1T-630 A nr. 2 si firida E 3-0; - se monteaza un cablu JT ( tip ACYY 4x300 mmp-in lungime de 200 m ) intra FDCS 1T-630 A nr. 1 proiectat si AAR proiectat; -se monteaza un cablu JT ( tip ACYY 4x300 mmp-in lungime de 200 m ) intra FDCS 1T-630 A nr. 2 proiectat si AAR proiectat; -se monteaza un cablu JT ( tip ACYY 4x300 mmp-in lungime de 5 m ) intra AAR proiectat si firida tip E3-0 proiectata; -se monteaza un cablu JT ( tip ACYY 4x240 mmp-in lungime de 50 m ) intra firida tip E3-0 proiectata si tabloul electric general al cladirii ( TGE ); -se monteaza un cablu JT ( tip ACYY 4x150 mmp- in lungime de 25 m ) intra firida tip E3-0 proiectata si tabloul electric general al RMN ( TG-RMN ). Se vor respecta prevederile tehnice ale SS nr.4279/12.2021 avizat cu AVIZ CTE nr.6032/ 07.01.2022 cu varianta nr. 1 acceptata de utilizator Valoarea estimată totala este de 154.934,10 lei fara TVA. Durata contractului va fi de 90 de zile de la data semnării contractului. Durata executiei lucrarilor este de maxim 60 de zile de la data predarii amplasamentului.

---