

Lucrări sablare și finisare anexă și a tuneluri din interiorul Bastionului Soldish

I.D.: 75961860

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.11.22 | Coduri CPV | 45450000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 335.111,89 RON - 335.111,89 RON |
|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Se vor executa urmatoarele: 1. Demontarea pereților parazitari 2. Sablarea cu nisip și biocidarea în două straturi a pereților interiori 3. Decopertarea manuală și scoaterea porțiunilor de beton din interiorul tunelurilor, 4. Scoaterea gunoaielor depozitate în anexa - magazie și transportul acestora la groapa de gunoi 5. Demontarea construcției parazitare de pe acoperișul anexei pe o suprafață de 16,8 mp cu o înălțime de 1,70 m, 6. Desfacerea geamului cu dimensiunile de 49 x 98 cm și a ușii de acces în anexă cu dimensiunea de 120 x 219 cm și confecționarea unui geam și a unei uși cu aceeași dimensiune, 7. Sablarea geamului și înlocuirea sticlei sparte. 8. Desfacerea tencuielii deteriorate, repararea zonelor cu probleme și tencuirea peretelui exterior și interior al anexei-magazie pe o suprafață de 148,34 mp. 9. Repararea interiorului tavanului înalt de la anexă 10. Reparațiile instalației electrice defecte din anexă și tuneluri, pe același traseu, cu respectarea circuitelor existente și a modelului corpurilor de iluminat aflate pe poziții, pe o lungime totală de 240 m 11. Curățarea manuală a zidului de vegetația parazită pe o lungime de 28 ml la o înălțime de 5 m 12. Desfacerea pavilionului parazită pe zidul Bastionului Soldish 13. Demontarea ușilor de acces în bastion 14. Confecționarea unei porțițe de acces în curtea interioară a bastionului
