
Lucrari inlocuire conducta pluviala colmatata farmacia de programe la SJU Piatra-Neam ADV1370140

I.D.: 84140468

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.06.23 | Coduri CPV | 45231111-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 79.698,78 RON - 79.698,78 RON

Descriere: Executam lucrari de inlocuire de conducte decanalizare menajera si pluviale degradate/dezafectate cu Dmax 200mm, inclusiv executia/inlocuire de camine menajere/pluviale si geigere. Lucrarile constau in deplasarea la fata locului, constatarea avariei si a lucrarilor de reparatii care vor fi efectuate, inlocuirea conductelor deteriorate din otel/fonta cu tevi PVC-KG cu diametrele de 125mm si 160mm; totodata se va verifica traseul coloanei pluviale existent din cladire si se vor inlocui coloanele deteriorate iar traseul care iese din cladire (colmatat) se va elimina total, executandu-se un nou traseu pluvial inclusiv un camin pluvial nou cu capac carosabil. In interiorul cladirii se vor reface ghebele si tavanele din gips-carton care se vor desface precum si placarile cu placi ceramice care se vor decoperta pentru refacerea traseelor noi. Se vor face probe de etansietate. Pretul contine materialele, manopera si transportul utilajelor si materialelor necesare lucrarii si nu include proiectarea si asistenta tehnica.
