

---

## **Execuția lucrărilor "Pod peste râul Crișul Alb în localitatea Șicula, pe DJ 709, km 45+150 în Județul Arad"**

I.D.: 102282942

---

Data publicării	04.09.24	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.616.433,52 RON - 4.616.433,52 RON

---

Descriere: Podul este amplasat pe DJ 709, peste râul Crișul Alb, în comuna Șicula, județul Arad. Având în vedere expertiza tehnică, podul este într-o stare avansată de degradare, iar conform normativului C175 și 76/73 se recomandă măsuri ce constau în înlocuirea sau consolidarea structurii de rezistență afectată de degradare. Consolidarea podului asigură în continuare legătura localităților de pe ambele maluri, ceea ce scurtează distanța cu aprox. 15 km. Obiectivele, la care contribuie realizarea acestei investiții sunt: Desfacerea căii de pe pod; Consolidarea infrastructurii și refacerea aripilor. Aripile existente se vor demola și se vor reface. Fundarea noilor aripi se va realiza prin intermediul unor piloți forajți de diametru mare - D108 cm și lungime 10,00 m. Odată cu realizarea aripilor se va realiza și consolidarea culeelor prin realizarea unei grinzi de beton armat la nivelul inferior al elevației - grindă care se va încastra în radierile de la aripi. Peste această grindă se va re

---