

## Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Extindere retea de canalizare in Comuna Creteni, Judetul Valcea"

I.D.: 82224846

Data publicarii 18.05.23 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 7.700.265,46 RON - 7.700.265,46 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat: este de 7.700.265,46 lei fara TVA și s-a determinat conform art. 17 din HG 395/2016, având la bază documentația elaborată de către proiectant. Cap. 1.2 Amenajarea terenului - 10.000,00 Cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 5.000,00 Cap. 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - 1.000,00 Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 50.000,00 Cap. 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor - 3.156,76 Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 150.000,00 Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului - 130.000,00 Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 6.772.342,50 Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic - 51.107,76 Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 340.718,40 Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 143.283,37 Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - 28.656,67 Cap. 6.1 Pregătirea personalului de exploatare - 5.000,00 Cap. 6.2 Probe tehnologice si teste - 10.000,00 Ofertarea capitolului 5 Organizare de santier va reprezenta maxim 2,5% din C+M. Se propune executarea unui sistem de canalizare divizor. Sistemul de canalizare divizor presupune realizarea a câte unui sistem de canalizare pentru fiecare categorie de apă colectată, respectiv un sistem de canalizare menajeră (obiectul prezentului proiect) și un sistem de canalizare pluvială (nu face obiectul proiectului), apele pluviale fiind considerate conventional curate putând fi deversate direct în emisarul natural, fără a mai fi trecute prin statia de epurare, alcatuit din: - extinderea rețelei de canalizare gravitaționale pe o lungime de aprox. 9.121,00 m; - statii de pompare a apei uzate menajere: 7 buc; - rețea de canalizare sub presiune: 2.126,00 m; - camine de vizitare pe traseul rețelei: aprox. 230 buc; - camine de racord: 493 buc; - modul suplimentar S.E. - 150 mc/zi