
Securizare bransamente SR BRAILA - 150 buc

I.D.: 87567621

Data publicarii	02.10.23	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 404.517,04 RON - 404.517,04 RON

Descriere: Se vor executa urmatoarele lucrari:•Se vor monta FDCP 4M in locul firidelor metalice incastrate in zid (5 buc);•Se vor inlocui BMPM-urile si BMPT-urile existente cu BMPM-uri (25 buc) si BMPT (5 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla de pe fatata cladirilor;•Se vor inlocui BMPM-urile si BMPT-urile existente cu BMPM-uri (110 buc) si BMPT (5 buc) in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla, amplasate pe stalpi;•Se vor executa prize de pamant noi ($R_p \leq 4\Omega$) la toate BMPT-urile proiectate;•Conductoarele bransamentelor vor fi din aluminiu cu sectiuni adecvate ST3 si ST4;•Prinderea conductoarelor aeriene de bransament se va face cu cleme specific tip CDD 45;
