

"Reabilitare termica cladiri scolare in comuna Cosna, judetul Suceava"

I.D.: 91966997

Data publicarii	18.01.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.600.752,91 RON - 1.600.752,91 RON

Descriere: In cadrul contractului se propune eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale Cosna. In acest scop se va executa urmatoarele categorii de lucrari: consolidarea soclului cladirii prin realizarea unei camasuieli din beton armat, hidroizolarea soclului cladirii pentru prevenirea infiltratiilor, inlocuirea talpilor din lemn putrezite, termoizolarea peretilor prin placare cu vata minerala bazaltica, termoizolarea planseului pe sol, inlocuire tamplarie, termoizolarea planseului superior cu saltele din vata minerala, termoizolare soclu prin placare cu polistiren extrudat, montare unui sistem solar pentru preparare ACM, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente energetic. Finisajele interioare sunt existente si nu se intervine asupra lor cu exceptia unor refaceri locale acolo unde este necesara desfacerea lor pentru realizarea lucrarilor de termoizolare (pardoseli parter, montare instalatii). Ca finisaje exterioare se va realiza o tencuiala decorativa colorata in masa culoare alba, iar soclul se va placa cu piatra naturala. Constructiile vor fi protejate perimetral de trotuare din beton simplu. Procurarea si montarea statiilor de incarcare fac obiectul prezentei proceduri. Realizarea lucrarii se va face in baza Proiectului Tehnic de executie, a Detaliilor de Executie, a Caietelor de Sarcini pe specialitati verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizatiei de construire. Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitie: Durata in luni/zile: 44 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor din care: Durata de executie a lucrarilor este de 8 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni.