

REABILITARE DRUM ACCES INCINTĂ CĂTRE PAVILION SEDIU, STR. MĂRULUI, COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL ARGEȘ

I.D.: 48243159

Documente participare:

- FisaDate_DF1089776.pdf
- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - ICDP-semnat.pdf
- Sectiunea_3_Formulare - ICDP-semnat.pdf
- Sectiunea_4_Contract executie ICDP-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_76740.xml
- Raspuns clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	21.07.20	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	06.08.20	Pretul estimativ:	544.218,15 RON - 544.218,15 RON

Descriere: Strada Mărului (drum acces incinta către Pavilion Sediul) își desfășoară traseul începând de la poarta de intrare în interiorul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești - Mărăcineni îndreptându-se înspre vest și se termină după 1069 m după ce trece prin fata sediului institutului și ajunge în spatele acestuia. Sistemul rutier existent este alcătuit din dale de beton, piatră cubică și asfalt turnat peste dalele de beton. Traseul drumului în plan orizontal (axa drumului), a fost proiectată avându-se în vedere starea tehnică actuală a drumului, care, așa cum se poate constata pe teren, prezintă degradări ale dalei de beton și platformei betonate. În consecință, axul drumului a fost stabilit, în general, funcție de drumul existent. Elementele geometrice în profil longitudinal au fost proiectate să urmărească în mare măsură cotele existente. Elementele geometrice în profil transversal au fost proiectate cu panta unică către acostament. Panta transversală este de 2.5% pe partea carosabilă, iar pe platforme între 1,5% - 2%. Sistemul rutier adoptat este următorul: • 8 cm strat de uzură BA 16 rul 50/70 PC; • Geocompozit antifisură sau 3 cm mortar asfaltic antifisură; • Curățare și amorsare strat suport Profilul transversal tip este următorul: • Platformă drum de 6.80 m. • Parte carosabilă de 2 X 2, 90 m. În aliniament drumul se va amenaja cu panta unică transversală de 2,50%. Platformele se vor amenaja cu panta unică de 1,5% respectiv 2%. Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platformă s-a proiectat o rigolă de acostament și o rigolă carosabilă. Categoria de importanță a construcției este "C" normală. Valoarea estimată a contractului cuprinde următoarele capitole bugetare: Construcții și instalații = 544.218,15 lei Lucrări de construcții și instalații aferente Organizării de șantier = 0,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.