

## "Modernizare strada Prelungire 1 Decembrie"

I.D.: 59258988

---

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 621.217,37 RON - 621.217,37 RON

---

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectului nr. 450/2019 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata totala: 2207 m<sup>2</sup> ; Lungimea totala a strazii in ax: 196,00 m; Latimea partii carosabile: 4.00 - 6.00m; Latimea trotuar: variabil, intre 0.70m si 1.50; Suprafata carosabil: 1685 mp ; Suprafata trotuare: 251 mp ; Suprafata spatii verzi: 524 mp ; Lungime bordura 20x25cm: 473 m; Lungime bordura 10x15cm: 183 m; Panta transversala parte carosabila: 2.5%; Panta transversala trotuare: 1%. Camin de vane Dn 1000 mm: 1 buc; Hidranti de incendiu subteran Dn 80 mm: 3 buc; Bransament apa PEID PNIO De 63 mm: 4 buc; Bransament apa PEID PNIO De 110 mm: 1 buc; Racord PVC KGM Dn 160 mm L- 8 m: 4 buc; Racord PVC KGM Dn 250 mm L- 8 m: 1 buc; Dop PVC Dn 250 mm: 1 buc; Dop PVC Dn 160 mm: 4 buc Teava PVC KGM Dn 315mm: 50m; Camine de vizitare: 1 buc.; Dop PVC Dn 315 mm: 1 buc. stalpi iluminat 7m: 7 buc ; corpuri de iluminat Pmax. 60W : 7 buc ; carje simple : 7 buc ; lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp : 255 m ; lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050) : 300 ml ; lungime bransamente (032) : 500 ml ; camerete : 7 buc ; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 621.217,37 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1 (Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 65.656 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.

---